

PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI : PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA GMINNEJ OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW W PODRZECZU W RAMACH ZADANIA INWESTYCYJNEGO "POPRAWA GOSPODARKI WODNO-ŚCIEKOWEJ W GMINIE PODEGRODZIE" - ROZBUDOWA I MODERNIZACJA OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW W PODRZECZU

ADRES INWESTYCJI : Gmina Podegrodzie

INWESTOR : Gmina Podegrodzie

ADRES INWESTORA : 33-386 Podegrodzie 248

BRANŻA : Technologiczna i sanitarna

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : mgr inż. Dominik Żółtowski

DATA OPRACOWANIA : październik 2014 r.

Klauzula o uzgodnieniu kosztorysu

1. Przedmiar robot sporządzono zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej (Dz.U.Nr 202, poz.1072)

Ewentualne podane w przedmiarze robót nazwy własne lub znaki towarowe służą dla określenia wielkości wydajności czy parametrów technicznych urządzenia i nie są wiążące dla Wykonawcy który może wycenić urządzenia równoważne.

Przedmiar należy rozpatrywać wraz z projektem budowlanym branży technologicznej przedmiotowego zadania.

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
październik 2014 r.

Data zatwierdzenia

MODERNIZACJA PRZEPOMPOWNI W GMINIE PODEGRODZIE

Modernizacja polega na:

- wymianie pomp wraz z dostosowaniem systemu sterowania w przepompowni Brzezna P1
- dostosowanie systemu sterowania do możliwości przesyłu danych w przepompowni Brzezna P1
- dostosowanie systemu sterowania do możliwości przesyłu danych w przepompowni Brzezna P2
- wymianie szafki zasilającej sterowniczej przepompowni Podrzecze P2

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		Modernizacja przepompowni Brzezna P1			
1.1		Roboty montażowe			
1 d.1.1	KNNR 8 0310-05	ANAL. Wymiana stop sprzęgających pomp Obmiar dodatkowy - długość rury 1 2	msc. m msc.	 2.000	 1.000
				RAZEM	2.000
2 d.1.1	KNNR 8 0304-05	Wymiana rurociągu stalowego o połączeniach spawanych o śr.50 mm w budynkach niemieszkalnych 5*2	m m	 10.000	
				RAZEM	10.000
3 d.1.1	KNNR 8 0305-05	ANAL. Wymiana uchwytów prowadnic ze stali nierdzewnej 2	szt szt	 2.000	
				RAZEM	2.000
4 d.1.1	KNNR-W 7-07 0201-01 z.o.3.7. z.o.3.8. z.o.3.10 z.o.3.12.	Pompy wirowe pionowe zblokowane z napędem, o masie do 0.125 t, dostarczane w kompletach (posadowienie na poziomie +/- 3-5 m od poziomu posadzki) - pomieszczenia ciasne (2-5 szt.w 1 obiekcie) (demontaż) 2	kpl. kpl.	 2.000	
				RAZEM	2.000
5 d.1.1	KNNR 4 1016-02	ANAL. Podłączenie nowych pomp do istniejącej instalacji rurowej 2	szt. szt.	 2.000	
				RAZEM	2.000
6 d.1.1	KNNR 5 0406-01	ANAL. Przystosowanie istniejącej szafy sterowniczej do współpracy z pompami 4,0 kW 1	kpl. kpl.	 1.000	
				RAZEM	1.000
7 d.1.1	KNNR 5 0406-01	ANAL. Przystosowanie istniejącej szafki zasilającej do transmisji danych do Centrum Operatorskiego 1	kpl. kpl.	 1.000	
				RAZEM	1.000
2		Modernizacja przepompowni Brzezna P2			
2.1		Roboty montażowe			
8 d.2.1	KNNR 5 0406-01	ANAL. Przystosowanie istniejącej szafki zasilającej do transmisji danych do Centrum Operatorskiego 1	kpl. kpl.	 1.000	
				RAZEM	1.000
3		Modernizacja przepompowni Podrzeczce P2			
3.1		Roboty montażowe			
9 d.3.1	KNNR 5 0406-01	ANAL. Dostawa nowej szafy przepompowni dla pomp 1	kpl. kpl.	 1.000	
				RAZEM	1.000