

INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA

(na podstawie rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r.)

Informacje ogólne:

- **Kontenerowa pompownia wody Pw-1, Pw-2 w miejscowości Gostwica**
- **Kontenerowa pompownia wody Pw-3 w miejscowości Mokra Wieś**

- 1 Rodzaj projektu: **Projekt budowlano – konstrukcyjny**
- 2 Adres obiektu:
PW-1, PW-2, zlokalizowane na dz. nr ew. **949/3 i 956/4 w m. Gostwica, gm. Podegrodzie.**
PW-3, zlokalizowane na dz. nr ew. **603 w m. Mokra Wieś, gm. Podegrodzie**
Inwestor: **Gmina Podegrodzie**
- 3 (Imię i nazwisko oraz adres projektanta sporządzającego informacje):
Zbigniew Szczepański zam. Mikulice 120, 37 – 200 Przeworsk

Część opisowa:

1 Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego:

- roboty ziemne,
- roboty fundamentowe,
- wykonanie konstrukcji typu lekkiego z płyt warstwowych.

2 Zagrożenia dla bezpieczeństwa i zdrowia ludzi występujące podczas budowy:

- 2.1 Wykonywanie wykopów o ścianach pionowych bez rozparcia o głębokości do 1,5 m
 - Wykonywanie fundamentów – niebezpieczeństwo przysypania ziemią,
- 2.2 Wykonywanie prac z udziałem dźwigu i wyciągu – niebezpieczeństwo związane z zerwaniem się materiału transportowanego i uszkodzeniem dźwigu i wyciągu.

3 Sposób prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do realizacji robót szczególnie niebezpiecznych

- 3.1 Przy wykonywaniu **ścian i dachu** – wszyscy pracownicy powinni być zapoznani z przepisami zawartymi w ROZPORZĄDZENIU MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 6 lutego 2003r. W sprawie BHP przy wykonywaniu robót budowlanych; Dz.U. nr. 47 poz. 47 rozdział 8 – Rusztowania i ruchome podesty robocze; rozdział 9 – Roboty na wysokościach,
- 3.2 Przy wykonywaniu **fundamentów** wszyscy pracownicy powinni być zapoznani z przepisami zawartymi w rozporządzeniu j.w.; Dz.U. nr. 47 poz. 47 rozdział 10 – Roboty ziemne, rozdział 14 – Roboty zbrojarskie i betoniarskie,
- 3.3 Przy wykonywaniu prac montażowych – wszyscy pracownicy powinni być zapoznani z przepisami zawartymi w rozporządzeniu j.w.; Dz.U. nr. 47 poz. 47 rozdział 15 – Roboty montażowe,

3.4 Przy wykonywaniu prac z użyciem dźwigu lub wyciągu: wszyscy pracownicy powinni być zapoznani z przepisami zawartymi w rozporządzeniu j.w.; Dz.U. nr. 47 poz. 47 rozdział 7 – Maszyny i inne urządzenia techniczne.

4 Wykaz środków technicznych i organizacyjnych zapobiegających niebezpieczeństwom wynikającym z wykonania robót budowlanych w strefach szczególnego zagrożenia zdrowia

4.1 Na ustalonym wcześniej pomieszczeniu oznaczonym na terenie placu budowy (sporządza kierownik budowy) umieścić wykaz zawierający adresy i numery telefonów:

- najbliższego punktu lekarskiego,
- straży pożarnej,
- posterunku policji.

4.2 W ustalonym pomieszczeniu umieścić punkty pierwszej pomocy obsługiwane przez wyszkolonych w tym zakresie pracowników,

4.3 Telefon komórkowy umieścić w pomieszczeniu wcześniej ustalonym,

4.4 Kaski ochronne umieścić w pomieszczeniu wcześniej ustalonym,

4.5 Pasy i linki zabezpieczające umieścić w pomieszczeniu wcześniej ustalonym,

4.6 Ogrodzenie terenu budowy wykonać o wys min. 1,5 m,

4.7 Barierki wykonane z desek krawędziowych o szerokości 15 cm, poręczy umieszczonych na wysokości 1,0 m oraz deskowania ażurowego pomiędzy poręczą, a deską krawędziową,

4.8 Rozmieścić tablice ostrzegawcze,

4.9 Zainstalować oświetlenie emitujące czerwone światło,

4.10 Daszek ochronny nad stanowiskiem operatora dźwigu lub wyciągu.

podpis