

**WYKAZ ELEMENTÓW WIĘŻBY DACHOWEJ
do Szkoły Podstawowej w Brzeznej-Litaczu
(BUDYNEK SZKOŁY)**

**Inwestor: Gmina Podegrodzie
33-386 Podegrodzie 248**

Poz.	Nazwa elementu	Przekrój [cm]	Długość [m]	Ilość [szt.]	Objętość [m3]
1.1	Krokiew	8 x 16	6,63	52	4,412
	Krokiew	8 x 16	5,98	4	0,306
	Krokiew	8 x 16	5,00	4	0,256
	Krokiew	8 x 16	4,20	4	0,215
	Krokiew	8 x 16	3,00	4	0,154
	Krokiew	8 x 16	2,00	4	0,102
	Krokiew	8 x 16	1,02	4	0,052
	Krokiew	8 x 16	4,25	1	0,054
	Krokiew	8 x 16	3,44	1	0,044
	Krokiew	8 x 16	2,57	1	0,033
	Krokiew	8 x 16	1,65	1	0,021
	Krokiew	8 x 16	0,73	1	0,009
	Krokiew	8 x 16	8,54	12	1,312
	Krokiew	8 x 16	8,20	2	0,210
	Krokiew	8 x 16	7,90	2	0,202
	Krokiew	8 x 16	7,30	4	0,374
	Krokiew	8 x 16	6,40	3	0,246
	Krokiew	8 x 16	5,35	3	0,205
	Krokiew	8 x 16	4,30	3	0,165
	Krokiew	8 x 16	3,30	3	0,127
	Krokiew	8 x 16	2,25	3	0,086
	Krokiew	8 x 16	1,20	3	0,046
	Krokiew	8 x 16	0,60	1	0,008
	Krokiew	8 x 16	2,75	2	0,070
	Krokiew	8 x 16	3,80	5	0,243
	Krokiew	8 x 16	1,72	3	0,066
	Krokiew	8 x 16	8,00	2	0,205
	Krokiew	8 x 16	6,91	2	0,177
	Krokiew	8 x 16	5,90	2	0,151
	Krokiew	8 x 16	4,85	2	0,124
	Krokiew	8 x 16	3,80	2	0,097
	Krokiew	8 x 16	2,76	2	0,071
1.2	Krokiew narożna	16 x 16	8,30	2	0,425
	Krokiew narożna	16 x 16	10,65	3	0,818
	Krokiew koszowa	16 x 16	8,30	1	0,213
1.3	Kleszcze	8 x 16	6,50	16	1,331
	Kleszcze	8 x 16	6,30	8	0,645
	Belka spinająca	8 x 16	11,40	16	2,335
1.4	Platew pośrednia	18 x 18	26,70	2	1,730
	Platew pośrednia	18 x 18	6,20	2	0,402
	Platew pośrednia	18 x 18	2,80	4	0,363
	Platew kalenicowa	18 x 18	24,40	1	0,791
	Platew kalenicowa	18 x 18	5,00	1	0,162
1.5	Podwalina	16 x 16	26,70	2	1,367
	Podwalina	16 x 16	6,20	2	0,317
	Podwalina	16 x 16	2,80	4	0,287
	Podwalina	16 x 16	24,40	1	0,625
	Podwalina	16 x 16	5,00	1	0,128

1.6	Murlata	16 x 16	35,40	1	0,906
	Murlata	16 x 16	4,65	1	0,119
	Murlata	16 x 16	13,05	1	0,334
	Murlata	16 x 16	17,35	1	0,444
	Murlata	16 x 16	3,70	1	0,095
	Murlata	16 x 16	24,55	1	0,628
	Murlata	16 x 16	9,70	1	0,248
1.7	Wymian	8 x 16	0,90	3	0,035
	Wymian	8 x 16	2,00	2	0,051
	Wymian	8 x 16	1,55	2	0,040
	Wymian	8 x 16	2,90	2	0,074
	Wymian	8 x 16	1,75	2	0,045
	Wymian	8 x 16	2,20	2	0,056
	Wymian	8 x 16	0,80	4	0,041
	Wymian	8 x 16	2,10	2	0,054
	Wymian	8 x 16	1,00	4	0,051
1.8	Słup	16 x 16	1,79	6	0,275
	Słup	16 x 16	2,92	2	0,150
	Słup	16 x 16	2,10	4	0,215
	Słup	16 x 16	0,65	4	0,067
	Słup	16 x 16	2,11	8	0,432
	Słup	16 x 16	0,79	9	0,182
	Słup	16 x 16	1,03	9	0,237
	Słup	16 x 16	0,80	1	0,020
	Słup	16 x 16	1,20	2	0,061
1.9	Miecz	8 x 12	1,20	170	1,958

Razem **28,6**

Poz.	Nazwa elementu	Przekrój	Długość [m]	Ilość [szt.]	Ciężar [kg]
2.1	Platew stalowa	HEB 180	6,40	4	1310,7
2.2	Platew stalowa	HEB 200	6,40	4	1569,3
2.3	Platew stalowa	HEB 220	6,75	1	482,6
2.4	Platew stalowa	HEB 120	4,90	3	392,5
2.5	Platew stalowa	HEB 180	3,15	8	1290,2
2.6	Platew stalowa	HEB 180	6,40	8	2621,4
2.7	Platew stalowa	2x C120	3,15	6	506,5
2.8	Platew stalowa	2x C120	2,80	1	75,0
2.9	Platew stalowa	2x C120	3,50	1	93,8
2.10	Platew stalowa	2x C120	4,00	1	107,2
2.11	Platew stalowa	2x C120	2,95	2	158,1
2.12	Platew stalowa	2x C120	3,00	3	241,2
2.13	Platew stalowa	2x C120	3,10	1	83,1
2.14	Platew stalowa	2x C120	3,20	1	85,8
2.15	Platew stalowa	2x C140	5,45	1	174,4

Razem **743**

Uwaga:

**W zestawieniu podano długości elementów jako wartość netto.
Elementy należy dociąć z uwzględnieniem odpowiednich naddatków na obróbkę.**

Przybliżona powierzchnia dachu nad budynkiem szkoły - 645,50 m²