

WYKAZ ELEMENTÓW WIĘŻBY DACHOWEJ
do Szkoły Podstawowej w Brzeznej-Litaczu
(BUDYNEK SALI GIMNASTYCZNEJ I ŁĄCZNIK)
Inwestor: Gmina Podegrodzie
33-386 Podegrodzie 248

Poz.	Nazwa elementu	Przekrój [cm]	Długość [m]	Ilość [szt.]	Objętość [m3]
1.1	Krokiew	8 x 16	5,09	14	0,912
	Krokiew	8 x 16	1,20	2	0,031
	Krokiew	8 x 16	6,64	12	1,020
	Krokiew	8 x 16	5,84	4	0,299
	Krokiew	8 x 16	4,91	4	0,251
	Krokiew	8 x 16	4,03	4	0,206
	Krokiew	8 x 16	2,92	4	0,150
	Krokiew	8 x 16	1,88	4	0,096
	Krokiew	8 x 16	1,10	4	0,056
	Krokiew	8 x 16	6,04	2	0,155
	Krokiew	8 x 16	5,00	2	0,128
	Krokiew	8 x 16	3,96	4	0,203
	Krokiew	8 x 16	2,92	4	0,150
	Krokiew	8 x 16	1,88	4	0,096
	Krokiew	8 x 16	0,84	4	0,043
	Krokiew	8 x 16	3,58	2	0,092
	Krokiew	8 x 16	3,97	2	0,102
1.2	Krokiew narożna	16 x 16	8,30	4	0,850
	Krokiew koszowa	16 x 16	2,91	2	0,149
1.3	Kleszcze lub jętka	8 x 16	6,30	10	0,806
	Kleszcze lub jętka	8 x 16	8,60	6	0,660
1.4	Platew pośrednia	18 x 18	8,70	2	0,564
	Platew pośrednia	18 x 18	4,66	2	0,302
	Platew kalenicowa	18 x 18	4,20	1	0,136
1.5	Podwalina	18 x 18	8,70	2	0,564
	Podwalina	18 x 18	4,20	1	0,136
1.6	Murlata	16 x 16	5,30	2	0,271
	Murlata	16 x 16	13,20	2	0,676
	Murlata	16 x 16	9,20	2	0,471
1.7	Wymian	8 x 16	2,70	2	0,069
	Wymian	8 x 16	1,60	2	0,041
1.8	Słup	16 x 16	2,11	2	0,108
	Słup	16 x 16	1,02	5	0,131
	Słup	16 x 16	0,80	5	0,102
	Słup	16 x 16	1,80	2	0,092
1.9	Miecz	8 x 12	1,20	60	0,691

Razem **10,8**

Poz.	Nazwa elementu	Przekrój	Długość [m]	Ilość [szt.]	Ciężar [kg]
2.1	Płatew stalowa	HEB 180	3,20	5	819,2
2.2	Płatew stalowa	HEB 180	6,30	5	1612,8
2.3	Płatew stalowa	2x C120	2,95	2	158,1
2.4	Płatew stalowa	2x C120	2,50	1	67,0
2.5	Płatew stalowa	2x C120	2,70	1	72,4
2.6	Płatew stalowa	2x C120	3,80	1	101,8
2.7	Płatew stalowa	2x C120	3,95	1	105,9

Razem **2937**

Uwaga:

**W zestawieniu podano długości elementów jako wartość netto.
Elementy należy dociąć z uwzględnieniem odpowiednich naddatków na obróbkę.**

Przybliżona powierzchnia dachu nad salą i łącznikiem - 256 m2