

PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45112720-8 Roboty w zakresie kształtowania terenów sportowych i rekreacyjnych
37440000-4 Sprzęt do ćwiczeń fizycznych

NAZWA INWESTYCJI : BUDOWA OBIEKTÓW MAŁEJ ARCHITEKTURY - SIŁOWNI ZEWNĘTRZNEJ W STADŁA W RAMACH
ZADANIA PN "SIŁOWNIE ZEWNĘTRZNE NA TERENIE GMINY PODEGRODZIE"
ADRES INWESTYCJI : OBRĘB STADŁA DZIAŁKA NR 242/2
INWESTOR : GMINA PODEGRODZIE
ADRES INWESTORA : 33-386 PODEGRODZIE 248
BRANŻA : budowlana

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : mgr inż. Dawid Pacholek
DATA OPRACOWANIA : 16.03.2017 r.- poziom cen I kw. 2017 r.

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
16.03.2017 r.- poziom cen I kw. 2017 r.

Data zatwierdzenia

ZAŁOŻENIA WYJŚCIOWE DO KOSZTORYSOWANIA

1. Dane ogólne

BUDOWA OBIEKTÓW MAŁEJ ARCHITEKTURY - SIŁOWNI ZEWNĘTRZNEJ W STADŁACH W RAMACH ZADANIA PN "SIŁOWNIE ZEWNĘTRZNE NA TERENIE GMINY PODEGRODZIE" , na dz.nr. 242/2

a) Zamawiający: Gmina Podegrodzie, 33-386 Podegrodzie 248

(nazwa i adres)

b) Jednostka projektowa: "AD PROJEKT" Dawid Pacholek, Maszkowice 240, 33-390 Łącko

(nazwa i adres)

2. Dane dotyczące robót przygotowawczych i ziemnych

a) Sposób wykonania robót rozbiórkowych: nie dotyczy

b) Usuwanie drzew i krzewów: nie dotyczy

c) korytowanie, usunięcie humusu i jego zagospodarowanie: odwóz i częściowe zagospodarowanie na miejscu budowy

d) Odległości odwozu i miejsce składowania:

- gruzu z rozbiórek: do 5 km w miejsce wskazane przez Zamawiającego

-- urobku ziemnego z wykopów: do 5 km w miejsce wskazane przez Zamawiającego, część do wbudowania na miejscu budowy.

f) Warunki utylizacji materiałów rozbiórkowych: wykonawca we własnym zakresie w miejsce dozwolone wraz z dokonaniem opłat.

3. Dane dotyczące robót ogólnobudowlanych

a) Sposób wykonania i transportu betonów i zapraw: (wytwórnie centralne betoniarnie)

b) Materiały masowe: dostarczane przez Wykonawcę środkami transportu dostosowanymi do rodzaju materiału,

c) Wykonywanie robót z rusztowań: nie dotyczy

d) Deskowania systemowe: nie dotyczy,

4. Dane dotyczące maszyn i urządzeń budowlanych

a) Wykaz sprzętu ciężkiego: koparki, samochody samowyładowcze, samochody skrzyniowe, ciągniki, ubijaki, walce, spycharki, - szczegółowy wykaz sprzętu znajduje się w kosztorysie inwestorskim wykaz sprzętu

5. Wykonanie robót w warunkach utrudnionych

a) Zasady rozliczania robót w warunkach szkodliwych dla zdrowia, niebezpiecznych i uciążliwych: nie dotyczy

b) Zasady rozliczania robót w czynnych zakładach lub pomieszczeniach użytkowanych: nie dotyczy

c) Rozliczenie prac wykonywanych w godzinach nadliczbowych: Wykonawca we własnym zakresie, Zamawiający zawrze umowę w formie ryczałtu.

6. Dane dotyczące zagospodarowania placu budowy

a) Drogi dojazdowe do placu budowy: drogi gminne i powiatowe

b) Udostępnienie przez zamawiającego pomieszczeń i mediów dla wykonawcy robót: nie dotyczy,

Ustalenie miejsc doprowadzenia wody, energii i linii telefonicznej na plac budowy: Wykonawca zapewni we własnym zakresie,

e) Pozostałe dane wynikające z projektu organizacji robót:

7. Dane cenowe i podstawy nakładów rzeczowych

a) Metoda i formuły sporządzenia kosztorysów: metoda uproszczona,

b) Źródła ustalenia cen materiałów: ceny SEKOCENBUD I kw. 2017 r. i ceny miejscowego rynku

c) Źródła ustalenia cen jednostkowych robót: ceny miejscowego rynku

d) Rodzaje katalogów: KNNR, KNR

e) Zasady ustalenia stawki robocizny: przyjęto 13,00 zł - ceny kształtujące się na tutejszym terenie

f) Zasady ustalenia narzutów:

- kosztów pośrednie: 62,80% - kształtujące się na tutejszym terenie

- zysku: 10,30% kształtujące się na tutejszym terenie

Sporządził: mgr inż. Dawid Pacholek

(imię i nazwisko - podpis)

Data sporządzenia założeń: 16.03.2017 r.

OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

BUDOWA OBIEKTÓW MAŁEJ ARCHITEKTURY - SIŁOWNI ZEWNĘTRZNEJ W STADŁACH W RAMACH ZADANIA PN "SIŁOWNIE ZEWNĘTRZNE NA TERENIE GMINY PODEGRODZIE" , na dz.nr. 242/2

1) Budowa obiektów małej architektury - zaprojektowano następujące urządzenia siłowni zewnętrznej:

- URZĄDZENIE TYPU WYCISKANIE SIEDZĄC + WYCIĄG GÓRNY

- URZĄDZENIE TYPU WIOŚLARZ + PRASA NOŻNA

-URZĄDZENIE TYPU BIEGACZ + ORBITREK

2) Urządzenie terenu zielonego

3) Ławka , kosz

Szczegółowy zakres robót zawiera projekt budowlany i przedmiar robót

16.03.2017 r.

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		Roboty przygotowawcze			
1	KNR 2-01	Obsługa geodezyjna i inwentaryzacja powykonawcza	kpl.		
d.1	0121-02				
	analogia				
		1	kpl.	1.00	
				RAZEM	1.00
2		Dostawa i montaż urządzeń siłowni			
2	KNR 2-23	Dostawa i montaż urządzenia typu "WYCISKANIE SIEDZĄC + WYCIĄG GÓRNY"- szczegółowe rozwiązania przedstawia rysunek w projekcie budowlanym	szt.		
d.2	0310-01				
		1	szt.	1.00	
				RAZEM	1.00
3	KNR 2-23	Dostawa i montaż urządzenia typu "WIOŚLARZ + PRASA NOŻNA"- szczegółowe rozwiązania przedstawia rysunek w projekcie budowlanym	szt.		
d.2	0310-01				
		1	szt.	1.00	
				RAZEM	1.00
4	KNR 2-23	Dostawa i montaż urządzenia typu "BIEGACZ + ORBITEK"- szczegółowe rozwiązania przedstawia rysunek w projekcie budowlanym	szt.		
d.2	0310-01				
		1	szt.	1.00	
				RAZEM	1.00
3		Urządzenie terenów zielonych			
5	KNR 4-04	Rozebanie ścian żelbetowych o grubości do 30 cm - ROZBIÓRKA ZBIORNIKA NA ŚCIEKI	m ³		
d.3	0303-02				
	analogia				
	ściany	(3+3+3.5+3.5)*2.0*0.25	m ³	6.50	
	plyta	(3*3.5)*0.20	m ³	2.10	
				RAZEM	8.60
6	KNR 4-04	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadunku i wyładunku samochodem samowyladowczym na odległość 1 km	m ³		
d.3	1103-04				
	analogia				
		8.60	m ³	8.60	
				RAZEM	8.60
7	KNNR 1	Nasyp z materiału POSPÓŁKI, ZIEMI dostarczonej przez Wykonawcę z zagęszczeniem mechanicznym warstwami, Zasypianie zbiornika	m ³		
d.3	0214-05				
		3*3.5*2.0	m ³	21.00	
				RAZEM	21.00
8	KNNR 1	Przygotowanie podłoża pod wykonanie trawnika w rolce warstwa ziemi humusu 5 cm.	m ²		
d.3	0507-01				
	analogia				
		129	m ²	129.00	
				RAZEM	129.00
9	KNR 2-01	Mechaniczne plantowanie terenu, niwelacja	m ²		
d.3	0234-10				
		129	m ²	129.00	
				RAZEM	129.00
10	KNNR 1	Przygotowanie podłoża pod wykonanie trawnika w rolce warstwa ziemi 1 cm humusu. dodatek 5 cm	m ²		
d.3	0507-02				
	analogia				
		Krotność = 5			
		129	m ²	129.00	
				RAZEM	129.00
11	KNR 2-21	Wykonanie trawników darniowaniem pełnym na terenie płaskim z nawożeniem- analogia	m ²		
d.3	0408-02				
	analogia				
		dostawa i ułożenie trawy w rolce z nawożeniem.			
		129	m ²	129.00	
				RAZEM	129.00
4		Elementy małej architektury			
12	KNR 2-21	Dostawa i montaż ławki z oparciem- szczegółowe rozwiązania przedstawia rysunek w projekcie budowlanym	szt		
d.4	0607-02				
	analogia				
		1	szt	1.00	
				RAZEM	1.00
13	KNR 2-21	Dostawa i montaż kosza na śmieci -szczegółowe rozwiązanie przedstawia rysunek w projekcie budowlanym	szt		
d.4	0607-02				
	analogia				
		1	szt	1.00	
				RAZEM	1.00