

PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45233140-2 Roboty drogowe

NAZWA INWESTYCJI : Remont drogi gminnej nr 293801 K "Do Kożucha" w miejscowości Długoleka - Świerkla w km 0+000 - 0+165 i 0+250-0+895
ADRES INWESTYCJI : Długoleka-Świerkla
INWESTOR : Gminna Podegrodzie
ADRES INWESTORA : 33-386 Podegrodzie 248
BRANŻA : drogowe

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : mgr inż. Tomasz Dąbrowski
DATA OPRACOWANIA : 16,10.2017 r.- poziom cen IV kw. 2017 r.

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
16,10.2017 r.- poziom cen IV kw. 2017 r.

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		KOSZTY KWALIFIKOWANE			
1.1		Podbudowa			
1 d.1.1	KNNR 6 0113-01 analogia droga	Warstwa dolna podbudowy z kruszyw łamanych frakcji 63-120 mm o grubości po zagęszczeniu 15 cm 430*3.0	m ² m ²	 1290.00	 1290.00
				RAZEM	
2 d.1.1	KNNR 6 0113-05	Warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych o grubości po zagęszczeniu 10 cm 810*3	m ² m ²	 2430.00	 2430.00
				RAZEM	
3 d.1.1	KNNR 6 0103-03	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni 810*3	m ² m ²	 2430.00	 2430.00
				RAZEM	
1.2		Nawierzchnia			
4 d.1.2	KNNR 2-31 0308-03	Nawierzchnia betonowa - warstwa górna o grubości 5 cm nawierzchnia z betonu cementowego C30/37 810*2.6	m ² m ²	 2106.00	 2106.00
				RAZEM	
5 d.1.2	KNNR 2-31 0308-04	Nawierzchnia betonowa - warstwa górna - każdy dalszy 1 cm grubości ponad 5 cm Krotność = 10 2106	m ² m ²	 2106.00	 2106.00
				RAZEM	
6 d.1.2	KNNR 6 0113-06	Warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych o grubości po zagęszczeniu 15 cm - pobocza 810*0.20*2	m ² m ²	 324.00	 324.00
				RAZEM	
2		KOSZTY NIEKWALIFIKOWANE			
2.1		Odwodnienie przepust 4 szt długości po 6 m średnicy 50 cm			
7 d.2.1	KNNR 1 0202-06	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.40 m3 w gr.kat. III-IV z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowład. (6*0.80*1.0)*4	m ³ m ³	 19.20	 19.20
				RAZEM	
8 d.2.1	KNNR 6 0605-01	Przepusty rurowe - ławy fundamentowe żwirowe (0.40*0.2*6)*4	m ³ m ³	 1.92	 1.92
				RAZEM	
9 d.2.1	KNNR 6 0605-07	Przepusty rurowe i - rury PEHD SN8 o średnicy 50 cm 6*4	m m	 24.00	 24.00
				RAZEM	
10 d.2.1	KNNR 6 0605-05	Przepusty rurowe - ścianai czołowe dla rur o średnicy 50 cm 8	szt szt	 8.00	 8.00
				RAZEM	
11 d.2.1	KNNR 2-31 0107-02	Uzupełnienie ubytków tłuczniem za przepustem (6*0.4*0.5*2)*4	m ³ m ³	 9.60	 9.60
				RAZEM	
12 d.2.1	KNNR 2-01 0236-01	Zagęszczenie nasypów ubijakami mechanicznymi 9.60	m ³ m ³	 9.60	 9.60
				RAZEM	
13 d.2.1	KNNR 6 0112-03	Warstwa dolna podbudowy z kruszyw naturalnych gr. 30 cm 6*1.0*4	m ² m ²	 24.00	 24.00
				RAZEM	
14 d.2.1	KNNR 6 0113-05	Warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych o grubości po zagęszczeniu 10 cm 6*1.0*4	m ² m ²	 24.00	 24.00
				RAZEM	
15 d.2.1	KNNR 10 0403-01	Wykonanie podsypki ze żwiru lub pospółki o grub. 5 cm 0.9*0.6*60	m ² m ²	 32.40	 32.40
				RAZEM	
16 d.2.1	KNNR 10 0407-01	Wykonanie ubezpieczenia płytami ażurowymi typu "Krata" mała 90x60x10 cm, wraz z zabiciem kołkami długości min. 40 cm , 4 szt na 1 kratę 0.9*0.60*60	m ² m ²	 32.40	 32.40
				RAZEM	