

PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

44212321-5 Wiaty autobusowe

NAZWA INWESTYCJI : Montaż wiat przystanowych na terenie gminy Podegrodzie
ADRES INWESTYCJI : wg. oddzielnego wykazu
INWESTOR : GMINA PODEGRODZIE
ADRES INWESTORA : 33-386 PODEGRODZIE 248
BRANŻA : budowlana

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : mgr inż. Tomasz Dąbrowski
DATA OPRACOWANIA : 07.11.2017 r. - poziom cen IV kw. 2017 r.

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
07.11.2017 r. - poziom cen IV kw. 2017 r.

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		Wiaty przystankowe			
1		Dostawa i montaż kompletnej wiat przystankowych wg. opisu i rysunku	kpl.		
d.1	kalk. własna	26	kpl.	26.00	
				RAZEM	26.00
2		Utwardzenie z kostki brukowej			
2	KNNR 6	Koryta wykonywane mechanicznie gł. 20 cm w gruncie kat. II-VI	m ²		
d.2	0101-02	3*2.2*26	m ²	171.60	
				RAZEM	171.60
3	KNNR 1	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki 0.40 m ³ w gruncie kat. I-III w ziemi uprzednio zmagazynowanej w hałdach z transportem urobku na odległość do 1 km samochodami samowyładowczymi	m ³		
d.2	0206-03	3*2.2*0.20*26	m ³	34.32	
				RAZEM	34.32
4	KNR 2-31	Rowki pod obrzeża o wymiarach 20x20 cm w gruncie kat.III-IV	m		
d.2	0401-02	(3+3+2.2+2.2)*26	m	270.40	
				RAZEM	270.40
5	KNNR 6	Obrzeża betonowe wibroprasowane szare o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej, spoiny wypełnione zaprawą cementową	m		
d.2	0404-05	(3+3+2.2+2.2)*26	m	270.40	
				RAZEM	270.40
6	KNR 2-31	Ława pod obrzeże betonowa z betonu C16/20	m ³		
d.2	0402-04	270.40*(0.22*0.1+0.1*0.24)	m ³	12.44	
				RAZEM	12.44
7	KNNR 6	Warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych o grubości po zagęszczeniu 15 cm	m ²		
d.2	0113-06	3*2.2*26	m ²	171.60	
				RAZEM	171.60
8	KNR 2-31	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 4 cm-PODSYPKA POD KOSTKĘ DROBNYM KRUSZYWEM	m ²		
d.2	0114-07	Krotność = 0.5	m ²	171.60	
	analogia	3*2.2*26		RAZEM	171.60
9	KNNR 6	Chodniki z kostki brukowej betonowej grubości 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem	m ²		
d.2	0502-02	3*2.2*26	m ²	171.60	
				RAZEM	171.60