

PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień
45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne

NAZWA INWESTYCJI : Przygotowanie terenu pod inwestycje "Budowa Ośrodka Zdrowia i Apteki w Brzeznej
ADRES INWESTYCJI : Brzezna dz.nr. 521/1
INWESTOR : GMINA PODEGRODZIE
ADRES INWESTORA : 33-386 PODEGRODZIE 248
BRANŻA : BUDOWLANA

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : mgr inż. Tomasz Dąbrowski, 33-390 Łącko 770
DATA OPRACOWANIA : 14.11.2017 r.

WYKONAWCA :

Data opracowania
14.11.2017 r.

mgr inż. Tomasz Dąbrowski
Uprawnienia bud. do projektowania i kierowania
robotami budowlanymi bez ograniczeń
w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci,
instalacji wod.-kan., gaz. i c.o., oraz kierowania
robotami budowlanymi w specjalności konstr.-bud.
MAP.0499.PWQS.02, GĄS.834 A-21/86

INWESTOR :

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		Rozbiórka			
1 d.1	KNZ 5/101/1	Całkowite rozebranie budynku - obiektu "A" - wycena wskaznikowa na podstawie wydawnictwa SEKOCENBUD - wartość kosztorysowa inwestycji - wskaźniki cenowe wg kubatury 149,05*14,35	m ³ k.b. m ³ k.b.	 2139	
				RAZEM	2139
2 d.1	KNZ 5/101/1	Całkowite rozebranie budynku Śmietnika - wycena wskaznikowa na podstawie wydawnictwa SEKOCENBUD - wartość kosztorysowa inwestycji - wskaźniki cenowe wg kubatury 18	m ³ k.b. m ³ k.b.	 18	
				RAZEM	18
3 d.1	KNZ 5/101/1	Całkowite rozebranie zbiornika na ścieki 10	m ³ k.b. m ³ k.b.	 10	
				RAZEM	10
4 d.1	KNR 4-01 0212-01	Rozbiórka cokołów ogrodzenia 16,20	m ³ m ³	 16,20	
				RAZEM	16,20
5 d.1	KNNR 1 0113-01	Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 15 cm za po- mocą spycharek 2760	m ² m ²	 2760,00	
				RAZEM	2760,00
6 d.1	KNR 13-23 0108-01	Rozbiórka nawierzchni utwardzonej 289	m ³ m ³	 289,00	
				RAZEM	289,00
7 d.1	KNR 13-12 0202-02	Niwelacja terenu wykonywana spycharkami gąsienicowymi o mocy 74 kW (100 KM) z przemieszczeniem urobku na odległość do 40 m - kat. gruntu III-IV 1750	m ³ m ³	 1750,00	
				RAZEM	1750,00
8 d.1	KNR 4-04 1103-01	Załadowanie gruzu koparko-ładowarką samochody samowyladowcze 2537	m ³ m ³	 2537,00	
				RAZEM	2537,00
9 d.1	KNR 4-04 1103-04	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyladowaniu samochodem samowyladowczym na odległość 1 km - W MIEJSCE WSKAZANE PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO 2537	m ³ m ³	 2537,00	
				RAZEM	2537,00
10 d.1	KNR 4-04 1103-05	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyladowaniu samochodem samowyladowczym - dodatek za każdy następ- ny rozpoczęty 1 km - W MIEJSCE WSKAZANE PRZEZ ZAMAWIAJĄ- CEGO Krotność = 4 2537	m ³ m ³	 2537,00	
				RAZEM	2537,00
11 d.1	KNR 2-01 0206-04	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki 0.60 m ³ w gruncie kat. III z transportem urobku samochodami samowyladow- czymi na odległość do 1 km - W MIEJSCE WSKAZANE PRZEZ ZAMA- WIAJĄCEGO - ZEBRANIE SKARP 2164	m ³ m ³	 2164,00	
				RAZEM	2164,00