

## PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne

NAZWA INWESTYCJI : Przygotowanie terenu pod inwestycje "Budowa KAPLICY CMENTARNEJ w Podegrodziu  
ADRES INWESTYCJI : Podegrodzie dz.nr. 461/3  
INWESTOR : Gmina Podegrodzie  
ADRES INWESTORA : 33-386 PODEGRODZIE 248  
WYKONAWCA ROBÓT : Przygotowanie terenu pod budowę KAPLICY CMENTARNEJ w Podegrodziu  
ADRES WYKONAWCY : Podegrodzie  
BRANŻA : BUDOWLANA

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : mgr inż. Tomasz Dąbrowski  
DATA OPRACOWANIA : 17.01.2018 r.

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania  
17.01.2018 r.

Data zatwierdzenia

| Lp.      | Podstawa    | Opis i wyliczenia                                                                                                                                                                                          | j.m.           | Poszcz. | Razem  |
|----------|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------|--------|
| <b>1</b> |             | <b>Rozbiórka budynku</b>                                                                                                                                                                                   |                |         |        |
| 1        | KNZ 5/101/1 | Całkowite rozebranie budynku gospodarczego o wymiarach 8,30 x 12,30 m                                                                                                                                      | kpl.           |         |        |
| d.1      | analogia    | konstrukcji murowanej strop żelbetowy, z zadaszeniem od strony parkingu wraz z wywozem do 5 km W MIEJSCE WSKAZANE PRZEZ WYKONAWCĘ                                                                          | kpl.           | 1.00    |        |
|          |             | 1                                                                                                                                                                                                          |                | RAZEM   | 1.00   |
| 2        | KNR 13-23   | Rozbiórka elementów chodnika - płyty                                                                                                                                                                       | m <sup>2</sup> |         |        |
| d.1      | 0108-06     | 6*3.50                                                                                                                                                                                                     | m <sup>2</sup> | 21.00   |        |
|          |             |                                                                                                                                                                                                            |                | RAZEM   | 21.00  |
| 3        | KNR 4-04    | Rozebranie schodów i fundamentów                                                                                                                                                                           | m <sup>3</sup> |         |        |
| d.1      | 0302-01     | (3.5+3.5+1.7+1.7)*0.25*0.40                                                                                                                                                                                | m <sup>3</sup> | 1.04    |        |
|          | schody      | 2.0*1.5*0.30                                                                                                                                                                                               | m <sup>3</sup> | 0.90    |        |
|          | fundamenty  | (8.30+8.30+12.30+12.30)*0.30*1.2                                                                                                                                                                           | m <sup>3</sup> | 14.83   |        |
|          |             |                                                                                                                                                                                                            |                | RAZEM   | 16.77  |
| 4        | KNR 4-04    | Załadowanie gruzu koparko-ładowarką samochody samowyładowcze                                                                                                                                               | m <sup>3</sup> |         |        |
| d.1      | 1103-01     | 21*0.08                                                                                                                                                                                                    | m <sup>3</sup> | 1.68    |        |
|          |             | 33.59                                                                                                                                                                                                      | m <sup>3</sup> | 33.59   |        |
|          |             |                                                                                                                                                                                                            |                | RAZEM   | 35.27  |
| 5        | KNR 4-04    | Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyładowaniu samochodem samowyładowczym na odległość 1 km - W MIEJSCE WSKAZANE PRZEZ WYKONAWCĘ                                         | m <sup>3</sup> |         |        |
| d.1      | 1103-04     | 35.29                                                                                                                                                                                                      | m <sup>3</sup> | 35.29   |        |
|          |             |                                                                                                                                                                                                            |                | RAZEM   | 35.29  |
| 6        | KNR 4-04    | Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyładowaniu samochodem samowyładowczym - dodatek za każdy następny rozpoczęty 1 km - W MIEJSCE WSKAZANE PRZEZ WYKONAWCĘ               | m <sup>3</sup> |         |        |
| d.1      | 1103-05     | Krotność = 4                                                                                                                                                                                               | m <sup>3</sup> | 35.27   |        |
|          |             | 35.27                                                                                                                                                                                                      |                | RAZEM   | 35.27  |
| <b>2</b> |             | <b>Niwelacja terenu</b>                                                                                                                                                                                    |                |         |        |
| 7        | KNNR 1      | Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki 0.60 m3 w gruncie kat. III-IV z transportem urobku na odległość do 1 km samochodami samowyładowczymi W MIEJSCE WSKAZANE PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO | m <sup>3</sup> |         |        |
| d.2      | 0202-08     | - ZEBRANIE SKARP                                                                                                                                                                                           | m <sup>3</sup> | 600.00  |        |
|          |             | 30*20*1.0                                                                                                                                                                                                  |                | RAZEM   | 600.00 |
| 8        | KNNR 1      | Dodatek za każdy rozpoczęty 1 km transportu ziemi samochodami samowyładowczymi po drogach o nawierzchni utwardzonej (kat. gruntu I-IV) ponad 1 km W MIEJSCE WSKAZANE PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO - ZEBRANIE SKARP  | m <sup>3</sup> |         |        |
| d.2      | 0208-02     | Krotność = 4                                                                                                                                                                                               | m <sup>3</sup> | 600.00  |        |
|          |             | 30*20*1.0                                                                                                                                                                                                  |                | RAZEM   | 600.00 |