

PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45233140-2 Roboty drogowe

NAZWA INWESTYCJI : Remont drogi gminnej Koło Maciuszka i Golonki w miejscowości Stadła
ADRES INWESTYCJI : Stadła
INWESTOR : Gminna Podegrodzie
ADRES INWESTORA : 33-386 Podegrodzie 248
BRANŻA : drogowe

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : mgr inż. Tomasz Dąbrowski
DATA OPRACOWANIA : 28.06.2018 r.

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
28.06.2018 r.

Data zatwierdzenia

Nazwa zadania:

Remont drogi gminnej Koło Maciuszka i Golonki w miejscowości Stadła

1. Cięcie piłą nawierzchni asfaltowej - 10 m
2. Profilowanie drogi:
 - a) rozjazd chodnik $(6+3)/2*5 = 22,5 \text{ m}^2$
 - b) rozjazd gminna $(3*10)+(3*2) = 36,0 \text{ m}^2$
 - c) droga $220*3,0 = 660,0 \text{ m}^2$
3. Podbudowa górna z kruszywa łamanego o gr. 15 cm:
 - a) rozjazd chodnik $(6+3)/2*5 = 22,5 \text{ m}^2$
 - b) rozjazd gminna $(3*10)+(3*2) = 36,0 \text{ m}^2$
 - c) droga $220*3,0 = 660,0 \text{ m}^2$
 - d) zjazdu i poszerzenia - 30,0 m²
4. Nawierzchnia asfaltowa - warstwa ścieralna o gr. 6 cm:
 - a) rozjazd chodnik $(6+3)/2*5 = 22,5 \text{ m}^2$
 - b) rozjazd gminna $(3*10)+(3*2) = 36,0 \text{ m}^2$
 - c) droga $220*2,6 = 572,0 \text{ m}^2$
 - d) zjazdu i poszerzenia - 25,0 m²
5. Pobocza z kruszywa łamanego wraz ze skropieniem emulsją asfaltową - $230*0,2*2*0,06$
6. Regulacja pionowa studni kanalizacyjnych fi 600 - montaż pierścieni odciążających - 3 szt.
7. Regulacja pionowa studni kanalizacyjnych fi 400 (teleskop) - 3 szt.
8. Regulacja pionowa obudowy - skrzynki do zasuw wodociągowej - 1 szt.

Szczegółowy zakres określa przedmiar robót

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		Podbudowa			
1 d.1	KNNR 6 0103-03	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni 22,5+36+660	m ² m ²	 718,50	
				RAZEM	718,50
2 d.1	KNNR 6 0113-06	Warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych o grubości po zagęszczeniu 15 cm 22,5+36+660+30	m ² m ²	 748,50	
				RAZEM	748,50
2		Nawierzchnia			
3 d.2	KNR AT-03 0101-01	Roboty remontowe - cięcie piłą nawierzchni bitumicznych na gł. do 5 cm 10	m m	 10,00	
				RAZEM	10,00
4 d.2	KNNR 6 0309-03	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości po zagęszczeniu 6 cm (warstwa ścieralna)- masa grysowa 22,5+36+572+25	m ² m ²	 655,50	
				RAZEM	655,50
5 d.2	KNR 2-31 1406-03	Regulacja pionowa studni kanalizacyjnych fi. 600- montaż pierścieni odciążających 3	szt. szt.	 3,00	
				RAZEM	3,00
6 d.2	KNR 2-31 1406-03	Regulacja pionowa studni kanalizacyjnych fi. 400 (teleskop) 3	szt. szt.	 3,00	
				RAZEM	3,00
7 d.2	KNR 2-31 1406-04 analogia	Regulacja pionowa obudowy skrzynki zasuwy wodociągowej 1	szt. szt.	 1,00	
				RAZEM	1,00
3		Pobocza			
8 d.3	KNNR 6 0113-04 analogia	Warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych o grubości po zagęszczeniu 8 cm - analogia gr 6 cm Krotność = 0,75 230*0,2*2	m ² m ²	 92,00	
				RAZEM	92,00
9 d.3	KNNR 6 1002-02	Powierzchniowe utrwalaanie nawierzchni drogowych emulsją asfaltową i grysem kamiennym o wym. 5-8 mm - norma emulsji 3kg/m2 230*0,2*2	m ² m ²	 92,00	
				RAZEM	92,00
10 d.3	KNNR 6 1002-03	Powierzchniowe utrwalaanie nawierzchni drogowych emulsją asfaltową i grysem kamiennym o wym. 8-11 mm - norma emulsji 3kg/m2 92	m ² m ²	 92,00	
				RAZEM	92,00