

PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45233140-2 Roboty drogowe

NAZWA INWESTYCJI : Budowa budynku Ośrodka Zdrowia oraz Apteki - branża drogowa
ADRES INWESTYCJI : Brzezna
INWESTOR : Gminna Podegrodzie
ADRES INWESTORA : 33-386 Podegrodzie 248
BRANŻA : drogowe

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : mgr inż. Tomasz Dąbrowski,
DATA OPRACOWANIA : 05.08.2018 r.

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
05.08.2018 r.

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		Podbudowa			
1	KNNR 6	Koryta wykonywane mechanicznie gł. 30 cm w gruncie kat. II-VI	m ²		
d.1	0101-03	495+294+777	m ²	1 566,00	
				RAZEM	1 566,00
2	KNNR 1	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki 0.40 m3 w gruncie kat. I-III w ziemi uprzednio zmagazynowanej w hałdach z transportem urobku na odległość do 1 km samochodami samowyladowczymi	m ³		
d.1	0206-03	1566*0,30	m ³	469,80	
				RAZEM	469,80
3	KNNR 1	Dodatek za każdy rozpoczęty 1 km transportu ziemi samochodami samowyladowczymi po drogach o nawierzchni utwardzonej (kat. gruntu I-IV) ponad 1 km	m ³		
d.1	0208-02	Krotność = 4	m ³	469,80	
		469,8		RAZEM	469,80
4	KNNR 6	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni	m ²		
d.1	0103-03	1566,00	m ²	1 566,00	
				RAZEM	1 566,00
5	KNNR 6	Warstwa dolna podbudowy z kruszyw naturalnych pospółka o grubości po zagęszczeniu 30 cm	m ²		
d.1	0112-03	1566,00+150	m ²	1 716,00	
				RAZEM	1 716,00
6	KNNR 6	Warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych o grubości po zagęszczeniu 15 cm	m ²		
d.1	0113-06	1566,00+150	m ²	1 716,00	
				RAZEM	1 716,00
7	KNNR 6	Warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych o grubości po zagęszczeniu 8 cm- drobne kruszywo pod kostkę 2-8 mm - analogia gr. 4 cm	m ²		
d.1	0113-04	Krotność = 0,5	m ²	1 716,00	
		1566,00+150		RAZEM	1 716,00
2		Obrzeża i krawężniki			
8	KNR 2-31	Rowki pod obrzeża	m		
d.2	0401-02	206,95	m	206,95	
				RAZEM	206,95
9	KNR 2-31	Ława pod obrzeża betonowa zwykła z betonu C-16/20	m ³		
d.2	0402-03	206,95*(0,22*0,1+0,1*0,24)	m ³	9,52	
				RAZEM	9,52
10	KNNR 6	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej, spoiny wypełnione zaprawą cementową	m		
d.2	0404-04	206,95	m	206,95	
				RAZEM	206,95
11	KNR 2-31	Rowki pod krawężniki	m		
d.2	0401-04	225,22	m	225,22	
				RAZEM	225,22
12	KNR 2-31	Ława pod krawężniki betonowa z betonu C16/20	m ³		
d.2	0402-04	225,22*(0,21*0,25+0,20*0,20)	m ³	20,83	
				RAZEM	20,83
13	KNNR 6	Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm bez ław na podsypce cementowo-piaskowej	m		
d.2	0401-03	225,22	m	225,22	
				RAZEM	225,22
3		Nawierzchnia z kostki brukowej			
14	KNNR 6	Chodniki z kostki brukowej betonowej grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem	m ²		
d.3	0502-03	495+294+777+150	m ²	1 716,00	
				RAZEM	1 716,00
4		Roboty wykończeniowe			
15	KNNR 1	Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiornymi o poj. łyżki 0.40 m3 w gruncie kat. I-III w ziemi uprzednio zmagazynowanej w hałdach z transportem urobku na odległość do 1 km samochodami samowyladowczymi	m ³		
d.4	0205-03	50*1,5*2	m ³	150,00	
				RAZEM	150,00
16	KNNR 1	Dodatek za każdy rozpoczęty 1 km transportu ziemi samochodami samowyladowczymi po drogach o nawierzchni utwardzonej (kat. gruntu I-IV) ponad 1 km	m ³		
d.4	0208-02	Krotność = 5	m ³	150,00	
		150		RAZEM	150,00
17	KNNR 1	Humusowanie skarp z obsianiem przy grubości warstwy humusu 5 cm.	m ²		
d.4	0507-01	1500	m ²	1 500,00	
				RAZEM	1 500,00

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
18	KNNR 1	Humusowanie skarp z obsianiem; dodatek za każdy dalszy 1 cm humusu.	m ²		
d.4	0507-02	Krotność = 5	m ²	1 500,00	
		1500		RAZEM	1 500,00