

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
Remont drogi rolniczej Łąki Mrozówki w miejscowości Gostwica					
1		Podbudowa			
1	KNNR 6	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie	m ²		
d.1	0103-03	kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni	m ²	1 885,250	
		1885,25		RAZEM	1 885,250
2	KNR 2-31	Podbudowa z kruszywa naturalnego (kruszywo łamane) - warstwa górna o	m ²		
d.1	0114-03	grubości po zagęszczeniu 8 cm	m ²	925,250	
		925,25		RAZEM	925,250
3	KNR 2-31	Podbudowa z kruszywa naturalnego (kruszywo łamane) - warstwa górna -	m ²		
d.1	0114-04	za każdy dalszy 1 cm grubości po zagęszczeniu	m ²		
		Krotność = 2	m ²	925,250	
		925,25		RAZEM	925,250
4	KNR 2-31	Podbudowa z kruszywa naturalnego (kruszywo łamane 31,5-63) - warstwa	m ²		
d.1	0114-03	górna o grubości po zagęszczeniu 8 cm	m ²		
		960	m ²	960,000	
				RAZEM	960,000
5	KNR 2-31	Podbudowa z kruszywa naturalnego (kruszywo łamane 31,5-63) - warstwa	m ²		
d.1	0114-04	górna - za każdy dalszy 1 cm grubości po zagęszczeniu	m ²		
		Krotność = 12	m ²	960,000	
		960		RAZEM	960,000
6	KNR 2-31	Nawierzchnia betonowa - warstwa dolna o grubości 12 cm	m ²		
d.1	0308-01		m ²	1 592,750	
		1592,75		RAZEM	1 592,750
7	KNR 2-31	Nawierzchnia betonowa - warstwa dolna - każdy dalszy 1 cm grubości po-	m ²		
d.1	0308-02	nad 12 cm	m ²		
		Krotność = 3	m ²	1 592,750	
		1592,75		RAZEM	1 592,750
8	KNNR 6	podbudowa z kruszywa łamanego wraz ze 2 krotnym skropieniem emulsją	m ²		
d.1	0113-01	asfaltową	m ²		
	analogia		m ²	292,500	
		292,5		RAZEM	292,500
9	KNNR 6	Zjazdy z kruszyw łamanych o grubości po zagęszczeniu 20 cm	m ²		
d.1	0113-02		m ²		
	analogia		m ²	180,000	
		180		RAZEM	180,000

KIEROWNIK REFERATU
INWESTYCJI

mgr inż. Piotr Dudzik