

Zatwierdzone w 86

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
Remont drogi rolniczej Łąki Mrozówki w miejscowości Gostwica					
1		Podbudowa			
1	KNNR 6 d.1 0103-03	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni 651	m ²		
			m ²	651,000	
				RAZEM	651,000
2	KSNR 6 d.1 0101-02 analogia	Koryta wykonywane mechanicznie gł. 20 cm w gruncie kat. II-VI na całej szerokości jezdni Krotność = 2 640	m ²		
			m ²	640,000	
				RAZEM	640,000
3	KNR-W 4- d.1 01 0109-01	Wywóz ziemi samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km (grunt kat. I-II) 256	m ³		
			m ³	256,000	
				RAZEM	256,000
4	KNR 2-31 d.1 0114-01	Podbudowa z kruszywa naturalnego (kruszywo łamane 63-120) - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 20 cm 640	m ²		
			m ²	640,000	
				RAZEM	640,000
5	KNR 2-31 d.1 0114-03	Podbudowa z kruszywa naturalnego (kruszywo łamane 31,5-63) - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 8 cm 1291	m ²		
			m ²	1 291,000	
				RAZEM	1 291,000
6	KNR 2-31 d.1 0114-04	Podbudowa z kruszywa naturalnego (kruszywo łamane 31,5-63) - warstwa górna - za każdy dalszy 1 cm grubości po zagęszczeniu Krotność = 7 1291	m ²		
			m ²	1 291,000	
				RAZEM	1 291,000
7	KNR 2-31 d.1 0308-01	Nawierzchnia betonowa - warstwa dolna o grubości 12 cm 1124,5	m ²		
			m ²	1 124,500	
				RAZEM	1 124,500
8	KNR 2-31 d.1 0308-02	Nawierzchnia betonowa - warstwa dolna - każdy dalszy 1 cm grubości ponad 12 cm Krotność = 3 1124,5	m ²		
			m ²	1 124,500	
				RAZEM	1 124,500
9	KNR 2-31 d.1 0606-04 analogia	Montaż korytek najazdowych 50x50 (w poprzek drogi - odcięcie wody) 5	m		
			m	5,000	
				RAZEM	5,000
10	KNR 2-31 d.1 0606-01	Montaż korytek betonowych o wym. 40-45*25 (wymiar wewnętrzny) na ławie żwirowej i podsypce cementowo-piaskowej wraz z obsypaniem przestrzemi za korytkami - 142 mb. 142	m		
			m	142,000	
				RAZEM	142,000
11	KNR 2-31 d.1 0605-06 analogia	demontaż i czyszczenie i ponowy montaż przepustów o śr. 40 cm 15	m		
			m	15,000	
				RAZEM	15,000
12	KNR 2-31 d.1 0114-01 analogia	Podbudowa z kruszywa łamanego - utwardzenie poboczy 164	m ²		
			m ²	164,000	
				RAZEM	164,000
13	KNR 2-31 d.1 1004-07 analogia	Dwukrotne skropienie nawierzchni drogowej asfaltem - pobocza 164	m ²		
			m ²	164,000	
				RAZEM	164,000

KIEROWNIK REFERATU
INWESTYCJI
Piotr Dudzik
mgr inż. Piotr Dudzik