

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
Remont drogi gminnej do Golonki (od Iwańskich do Piekarskich) w miejscowości Brzezna					
1		Podbudowa			
1	KNNR 5	Cięcie nawierzchni z mas mineralno-asfaltowych na głębokość 5 cm	m		
d.1	0721-01	2,6	m	2,600	
				RAZEM	2,600
2	KNR 2-31	Mechaniczne ścinanie poboczy o grubości	m ²		
d.1	1402-05	177	m ²	177,000	
				RAZEM	177,000
3	KNNR 6	Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni drogowych bitumicznych	m ²		
d.1	1005-06	767	m ²	767,000	
				RAZEM	767,000
4	KNNR 6	Skropienie asfaltem nawierzchni drogowych	m ²		
d.1	1005-07	767	m ²	767,000	
				RAZEM	767,000
5	KNNR 6	Wyrównanie nawierzchni masą asfaltową o gr 4 cm	m ²		
d.1	0309-02	767	m ²	767,000	
	analogia			RAZEM	767,000
6	KNNR 6	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości po zagęszczeniu 4 cm (warstwa ścieralna - masa grysowa)	m ²		
d.1	0309-02	767	m ²	767,000	
				RAZEM	767,000
7	KNNR 6	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości po zagęszczeniu 4 cm (warstwa ścieralna - masa grysowa)	m ²		
d.1	0309-02	19	m ²	19,000	
				RAZEM	19,000
8	KNR 2-31	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 8 cm (15cm) zjazdu wzmocnienie nawierzchni	m ²		
d.1	0114-03	262	m ²	262,000	
				RAZEM	262,000
9	KNR 2-31	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna - za każdy dalszy 1 cm grubości po zagęszczeniu	m ²		
d.1	0114-04	Krotność = 7	m ²	262,000	
		262		RAZEM	262,000
10	KNNR 6	Demontaż przepustów fi 400 z transportem prefabrykatów z rozbiórki w miejsce wskazane przez Zamawiającego	m		
d.1	0605-06	13,5	m	13,500	
	analogia			RAZEM	13,500
11	KNNR 1	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki 0.40 m ³ w gruncie kat. III-IV z transportem urobku na odległość do 1 km samochodami samowyładowczymi	m ³		
d.1	0202-06	7,2	m ³	7,200	
				RAZEM	7,200
12	KNNR 6	Przepusty rurowe pod zjazdami - ławy fundamentowe żwirowe (0,4*0,2*9)	m ³		
d.1	0605-01	0,72	m ³	0,720	
				RAZEM	0,720
13	KNR 2-31	Przepusty rurowe pod zjazdami - rury SN8 PEHD lub PVC o śr. 50 cm SN8	m		
d.1	0605-07	9	m	9,000	
				RAZEM	9,000
14	KNR 2-31	Uzupełnienie ubytków tłucznem za przepustem	m ³		
d.1	0107-02	1,8	m ³	1,800	
				RAZEM	1,800
15	KNR 2-01	Zagęszczenie nasypów ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-III	m ³		
d.1	0236-01	1,8	m ³	1,800	
				RAZEM	1,800
16	KNNR 6	wykonanie studni zbiorczej żelbetowa o wymiarach 1,2x1,2x1,2x z kratą stalową	szt.		
d.1	0603-04	1	szt.	1,000	
	analogia			RAZEM	1,000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
17	KNR 2-31	Montaż korytek betonowych o wym. 40-45x25 (dostosować do istniejących w terenie) na ławie żwirowej i podsypce cementowo-piaskowej wraz z ob- sypaniem przestrzeni za korytkami – 88 mb.	m		
d.1	0606-01	88	m	88,000	
				RAZEM	88,000
18	KNR 2-23	Podbudowa z kruszyw łamanych - warstwa dolna o grubości 15 cm pobo- cza gr. 8 cm	m ²		
d.1	0104-01	Krotność = 0,55	m ²	118,000	
		118		RAZEM	118,000
19	KNR 2-31	dwukrotne skropienie nawierzchni drogowej asfaltem - pobocza	m ²		
d.1	1004-07	Krotność = 2	m ²		
	analogia	118	m ²	118,000	
				RAZEM	118,000