

Remont drogi Gminnej Rębacz (Kolbuszówka) w m. Długoleka-Świerkla

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
Remont drogi gminnej Rębacz (Kolbuszówka) w miejscowości Długoleka-Świerkla					
1		Podbudowa			
1	KNNR 5	Cięcie nawierzchni z mas mineralno-asfaltowych na głębokość 5 cm	m		
d.1	0721-01	17	m	17,000	
				RAZEM	17,000
2	KNR 2-31	Mechaniczne ścinanie poboczy o grubości 10 cm	m ²		
d.1	1402-05	390	m ²	390,000	
				RAZEM	390,000
3	KNNR 6	Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni drogowych bitumicznych	m ²		
d.1	1005-06	2505,25	m ²	2 505,250	
				RAZEM	2 505,250
4	KNNR 6	Skropienie asfaltem nawierzchni drogowych	m ²		
d.1	1005-07	2505,25	m ²	2 505,250	
				RAZEM	2 505,250
5	KNNR 6	Wyrównanie nawierzchni masą asfaltową o gr 3 cm - Rozjazd powiat -	m ²		
d.1	0309-01	33,75m2, droga - 2463,5m2, porzerzenie i zjazdy 14m2	m ²	2 511,250	
		2511,25		RAZEM	2 511,250
6	KNNR 6	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości	m ²		
d.1	0309-02	po zagęszczeniu 5 cm (warstwa ścieralna) - Rozjazd powiat - 33,75m2,			
		droga - 2463,5m2, porzerzenie i zjazdy 14m2	m ²	2 511,250	
		2511,25		RAZEM	2 511,250
7	KNR 2-31	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grubości po zagęsz-	m ²		
d.1	0114-03	czeniu 8 cm (15cm) zjazdy	m ²	16,000	
		16		RAZEM	16,000
8	KNR 2-31	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna - za każdy dalszy 1 cm	m ²		
d.1	0114-04	grubości po zagęszczeniu			
		Krotność = 7	m ²	16,000	
		16		RAZEM	16,000
9	KNR 2-23	Podbudowa z kruszyw łamanych - warstwa dolna o grubości 15 cm pobo-	m ²		
d.1	0104-01	cza o gr 8cm			
		Krotność = 0,55	m ²	390,000	
		390		RAZEM	390,000
10	KNR 2-31	Dwukrotne skropienie nawierzchni drogowej asfaltem - pobocza	m ²		
d.1	1004-07	Krotność = 2			
	analogia	390	m ²	390,000	
				RAZEM	390,000
11	KNNR 6	Bariera ochronne stalowe jednostronne o masie 39 kg/m - zakończenia ba-	m		
d.1	0703-06	rier czołowych	m	4,000	
		4		RAZEM	4,000