

| Lp.                                                                                           | Podstawa | Opis i wyliczenia                                                                                                                                                               | j.m.           | Poszcz.   | Razem     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------|-----------|
| <b>Remont drogi gminnej Krawcówka (od sklepu w kierunku Gołonki) w miejscowości Juraszowa</b> |          |                                                                                                                                                                                 |                |           |           |
| 1                                                                                             |          | <b>Podbudowa</b>                                                                                                                                                                |                |           |           |
| 1                                                                                             | KNNR 5   | Cięcie nawierzchni z mas mineralno-asfaltowych na głębokość 5 cm                                                                                                                | m              |           |           |
| d.1                                                                                           | 0721-01  | 10,3                                                                                                                                                                            | m              | 10,300    |           |
|                                                                                               |          |                                                                                                                                                                                 |                | RAZEM     | 10,300    |
| 2                                                                                             | KNR 2-31 | Mechaniczne ścinanie poboczy o grubości 10 cm                                                                                                                                   | m <sup>2</sup> |           |           |
| d.1                                                                                           | 1402-05  | 264                                                                                                                                                                             | m <sup>2</sup> | 264,000   |           |
|                                                                                               |          |                                                                                                                                                                                 |                | RAZEM     | 264,000   |
| 3                                                                                             | KNNR 6   | Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni drogowych bitumicznych                                                                                                                     | m <sup>2</sup> |           |           |
| d.1                                                                                           | 1005-06  | 1456,6                                                                                                                                                                          | m <sup>2</sup> | 1 456,600 |           |
|                                                                                               |          |                                                                                                                                                                                 |                | RAZEM     | 1 456,600 |
| 4                                                                                             | KNNR 6   | Skropienie asfaltem nawierzchni drogowych                                                                                                                                       | m <sup>2</sup> |           |           |
| d.1                                                                                           | 1005-07  | 1456,6                                                                                                                                                                          | m <sup>2</sup> | 1 456,600 |           |
|                                                                                               |          |                                                                                                                                                                                 |                | RAZEM     | 1 456,600 |
| 5                                                                                             | KNNR 6   | Wyrównanie nawierzchni masą asfaltową o gr 3 cm - Rozjazd                                                                                                                       | m <sup>2</sup> |           |           |
| d.1                                                                                           | 0309-01  | 92                                                                                                                                                                              | m <sup>2</sup> | 92,000    |           |
|                                                                                               |          |                                                                                                                                                                                 |                | RAZEM     | 92,000    |
| 6                                                                                             | KNNR 6   | Wyrównanie nawierzchni masą asfaltową o gr 3 cm - droga                                                                                                                         | m <sup>2</sup> |           |           |
| d.1                                                                                           | 0309-01  | 1364,6                                                                                                                                                                          | m <sup>2</sup> | 1 364,600 |           |
|                                                                                               |          |                                                                                                                                                                                 |                | RAZEM     | 1 364,600 |
| 7                                                                                             | KNNR 6   | Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości po zagęszczeniu 4 cm (warstwa ścieralna gr 5 cm - masa grysowa) - rozjazd                                | m <sup>2</sup> |           |           |
| d.1                                                                                           | 0309-02  | Krotność = 1,25<br>92                                                                                                                                                           | m <sup>2</sup> | 92,000    |           |
|                                                                                               |          |                                                                                                                                                                                 |                | RAZEM     | 92,000    |
| 8                                                                                             | KNNR 6   | Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości po zagęszczeniu 4 cm (warstwa ścieralna gr 5 cm - masa grysowa) - driga                                  | m <sup>2</sup> |           |           |
| d.1                                                                                           | 0309-02  | Krotność = 1,25<br>1364,6                                                                                                                                                       | m <sup>2</sup> | 1 364,600 |           |
|                                                                                               |          |                                                                                                                                                                                 |                | RAZEM     | 1 364,600 |
| 9                                                                                             | KNNR 6   | Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości po zagęszczeniu 4 cm (warstwa ścieralna gr 5 cm masa grysowa) - poszerzenia i zjazdu                     | m <sup>2</sup> |           |           |
| d.1                                                                                           | 0309-02  | 25                                                                                                                                                                              | m <sup>2</sup> | 25,000    |           |
|                                                                                               |          |                                                                                                                                                                                 |                | RAZEM     | 25,000    |
| 10                                                                                            | KNR 2-31 | Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 8 cm (15cm) zjazdu poszerzenia                                                                         | m <sup>2</sup> |           |           |
| d.1                                                                                           | 0114-03  | 58                                                                                                                                                                              | m <sup>2</sup> | 58,000    |           |
|                                                                                               |          |                                                                                                                                                                                 |                | RAZEM     | 58,000    |
| 11                                                                                            | KNR 2-31 | Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna - za każdy dalszy 1 cm grubości po zagęszczeniu (15cm)                                                                            | m <sup>2</sup> |           |           |
| d.1                                                                                           | 0114-04  | Krotność = 7<br>58                                                                                                                                                              | m <sup>2</sup> | 58,000    |           |
|                                                                                               |          |                                                                                                                                                                                 |                | RAZEM     | 58,000    |
| 12                                                                                            | KNR 2-23 | Podbudowa z kruszyw łamanych o grubości 15 cm (8cm) - pobocza                                                                                                                   | m <sup>2</sup> |           |           |
| d.1                                                                                           | 0104-01  | Krotność = 0,55<br>209                                                                                                                                                          | m <sup>2</sup> | 209,000   |           |
|                                                                                               |          |                                                                                                                                                                                 |                | RAZEM     | 209,000   |
| 13                                                                                            | KNR 2-31 | Dwukrotne skropienie nawierzchni drogowej asfaltem - pobocza                                                                                                                    | m <sup>2</sup> |           |           |
| d.1                                                                                           | 1004-07  | Krotność = 2<br>209                                                                                                                                                             | m <sup>2</sup> | 209,000   |           |
|                                                                                               | analogia |                                                                                                                                                                                 |                | RAZEM     | 209,000   |
| 14                                                                                            | KNNR 6   | Bariery ochronne stalowe jednostronne o masie 39 kg/m - zakończenia czołowe                                                                                                     | m              |           |           |
| d.1                                                                                           | 0703-06  | 4                                                                                                                                                                               | m              | 4,000     |           |
|                                                                                               |          |                                                                                                                                                                                 |                | RAZEM     | 4,000     |
| 15                                                                                            | KNNR 6   | Demontaż przepustów fi 400                                                                                                                                                      | m              |           |           |
| d.1                                                                                           | 0605-06  | 6                                                                                                                                                                               | m              | 6,000     |           |
|                                                                                               | analogia |                                                                                                                                                                                 |                | RAZEM     | 6,000     |
| 16                                                                                            | KNNR 1   | Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki 0.40 m <sup>3</sup> w gruncie kat. III-IV z transportem urobku na odległość do 1 km samochodami samowyladowczymi | m <sup>3</sup> |           |           |
| d.1                                                                                           | 0202-06  | 4,8                                                                                                                                                                             | m <sup>3</sup> | 4,800     |           |
|                                                                                               |          |                                                                                                                                                                                 |                | RAZEM     | 4,800     |

| Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia                                                     | j.m.           | Poszcz. | Razem |
|-----|----------|-----------------------------------------------------------------------|----------------|---------|-------|
| 17  | KNNR 6   | Przepusty rurowe pod zjazdami - ławy fundamentowe żwirowe (0,4*0,2*6) | m <sup>3</sup> |         |       |
| d.1 | 0605-01  | 0,48                                                                  | m <sup>3</sup> | 0,480   |       |
|     |          |                                                                       |                | RAZEM   | 0,480 |
| 18  | KNR 2-31 | Przepusty rurowe - rury PEHD o średnicy 40 cm SN8                     | m              |         |       |
| d.1 | 0605-06  | 6                                                                     | m              | 6,000   |       |
|     |          |                                                                       |                | RAZEM   | 6,000 |
| 19  | KNNR 6   | wykonanie ścianek czołowych żelbetonowe do rur o średnicy 40 cm - 2.  | m <sup>3</sup> |         |       |
| d.1 | 0605-02  | 0x0,3x1,2                                                             | m <sup>3</sup> | 0,720   |       |
|     |          | 0,72                                                                  |                | RAZEM   | 0,720 |
| 20  | KNR 2-31 | Uzupełnienie ubytków tłucznem za przepustem                           | m <sup>3</sup> |         |       |
| d.1 | 0107-02  | 0,96                                                                  | m <sup>3</sup> | 0,960   |       |
|     |          |                                                                       |                | RAZEM   | 0,960 |
| 21  | KNR 2-01 | Zagęszczenie nasypów ubijkami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-III | m <sup>3</sup> |         |       |
| d.1 | 0236-01  | 0,96                                                                  | m <sup>3</sup> | 0,960   |       |
|     |          |                                                                       |                | RAZEM   | 0,960 |