

Zatwierdzone w Se

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
Remont drogi gminnej Równa (w stronę Ubika) w miejscowości Olszanka					
1		Podbudowa			
1	KNNR 5	Cięcie nawierzchni z mas mineralno-asfaltowych na głębokość 5 cm	m		
d.1	0721-01		m	9,000	
		9		RAZEM	9,000
2	KNNR 6	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie	m ²		
d.1	0103-03	kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni	m ²	862,500	
		862,5		RAZEM	862,500
3	KNR 2-31	Podbudowa z kruszywa naturalnego (kruszywo łamane) - warstwa górna o	m ²		
d.1	0114-03	grubości po zagęszczeniu 8 cm (grubość podbudowy 15cm) - rozjazd	m ²		
		62,5m ² , droga 800m ² , porzerzenie i zjazdu 46,5m ²	m ²	909,000	
		909		RAZEM	909,000
4	KNR 2-31	Podbudowa z kruszywa naturalnego (kruszywo łamane) - warstwa górna -	m ²		
d.1	0114-04	za każdy dalszy 1 cm grubości po zagęszczeniu (15cm) - rozjazd 62,5m ² ,	m ²		
		droga 800m ² , porzerzenie i zjazdu 46,5m ²	m ²	909,000	
		Krotność = 7		RAZEM	909,000
		909			
5	KNNR 6	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości	m ²		
d.1	0309-03	po zagęszczeniu 6 cm (warstwa ścieralna - masa grysowa) rozjazd 60m ² ,	m ²		
		droga 637m ² , poszerzenie i zjazdu 29 m ²	m ²	782,000	
		782		RAZEM	782,000
6	KNR 2-23	Podbudowa z kruszyw łamanych o grubości 15 cm (utwardzenie poboczy o	m ²		
d.1	0104-01	grubości 8cm 275x0,2x2)	m ²		
		Krotność = 0,55	m ²	110,000	
		110		RAZEM	110,000