

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
Remont drogi gminnej Koło Krocza na Stolicę (koło Szabli) w miejscowości Podegrodzie					
1		Podbudowa			
1	KNNR 5	Cięcie nawierzchni z mas mineralno-asfaltowych na głębokość 5 cm	m		
d.1	0721-01	11,7	m	11,700	
				RAZEM	11,700
2	KNR 2-31	Mechaniczne ścinanie poboczy o grubości 10 cm	m ²		
d.1	1402-05	216	m ²	216,000	
				RAZEM	216,000
3	KNNR 6	Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni drogowych bitumicznych - rozjazd powiat 27,5m2, droga 1123,5m2, poszerzenie i zjazdy 19 m2	m ²		
d.1	1005-06	1170	m ²	1 170,000	
				RAZEM	1 170,000
4	KNNR 6	Skropienie asfaltem nawierzchni drogowych- rozjazd powiat 27,5m2, droga 1123,5m2, poszerzenie i zjazdy 19 m2	m ²		
d.1	1005-07	1170	m ²	1 170,000	
				RAZEM	1 170,000
5	KNNR 6	Wyrównanie nawierzchni masą asfaltową o gr 3 cm - Rozjazd powiat	m ²		
d.1	0309-01	27,5	m ²	27,500	
				RAZEM	27,500
6	KNNR 6	Wyrównanie nawierzchni masą asfaltową o gr 3 cm - droga	m ²		
d.1	0309-01	986,75	m ²	986,750	
				RAZEM	986,750
7	KNNR 6	Wyrównanie nawierzchni masą asfaltową o gr 3 cm - poszerzenie i zjazdy	m ²		
d.1	0309-01	19	m ²	19,000	
				RAZEM	19,000
8	KNNR 6	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości po zagęszczeniu 4 cm (warstwa ścierna gr 5cm - masa grysowa) - Rozjazd powiat 27,5m2, droga 1123,5m2, poszerzenia i zjazdy 19m2	m ²		
d.1	0309-02	Krotność = 1,25 1170	m ²	1 170,000	
				RAZEM	1 170,000
9	KNR 2-31	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 8 cm (15cm) zjazdy z mocnieniem nawierzchni	m ²		
d.1	0114-03	6	m ²	6,000	
				RAZEM	6,000
10	KNR 2-31	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna - za każdy dalszy 1 cm grubości po zagęszczeniu	m ²		
d.1	0114-04	Krotność = 7 6	m ²	6,000	
				RAZEM	6,000
11	KNR 2-23	Podbudowa z kruszyw łamanymi - warstwa dolna o grubości 15 cm (pobocze gr 8 cm)	m ²		
d.1	0104-01	Krotność = 0,55 185	m ²	185,000	
				RAZEM	185,000
12	KNR 2-31	Dwukrotne sprofilowanie nawierzchni drogowej asfaltem - pobocza	m ²		
d.1	1004-07	Krotność = 2	m ²		
	analogia	185	m ²	185,000	
				RAZEM	185,000
13	KNNR 6	Demontaż przepustów fi 600 z transportem prefabrykatów z rozbiórki w miejsce wskazane przez Zamawiającego	m		
d.1	0605-06	8	m	8,000	
	analogia			RAZEM	8,000
14	KNNR 6	Demontaż przepustów fi 300 z transportem prefabrykatów z rozbiórki w miejsce wskazane przez Zamawiającego	m		
d.1	0605-06	4,5	m	4,500	
	analogia			RAZEM	4,500
15	KNNR 1	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki 0.40 m3 w gruncie kat. III-IV z transportem urobku na odległość do 1 km samochodami samowyladowczymi	m ³		
d.1	0202-06	11,2	m ³	11,200	
				RAZEM	11,200
16	KNNR 6	Przepusty rurowe pod zjazdami - ławy fundamentowe żwirowe (0,4*0,2*14)	m ³		
d.1	0605-01	1,12	m ³	1,120	
				RAZEM	1,120

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
17	KNR 2-31	Przepusty rurowe pod zjazdami - rury SN8 o śr. 50 cm PEHD lub PVC	m		
d.1	0605-07	14	m	14,000	
				RAZEM	14,000
18	KNNR 6	wykonanie ścianek czołowych żelbetonowe dla rur o średnicy 50 cm 2.	m ³		
d.1	0605-02	0x1,2x0,3 - 2szt , 2.0x1,5x0,3- 2 szt	m ³	1,650	
		1,65		RAZEM	1,650
19	KNR 2-31	Uzupełnienie ubytków tłucznem za przepustem	m ³		
d.1	0107-02	2,8	m ³	2,800	
				RAZEM	2,800
20	KNR 2-01	Zagęszczenie nasypów ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-III	m ³		
d.1	0236-01	2,8	m ³	2,800	
				RAZEM	2,800