
KOSZTORYS OFERTOWY

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45233140-2 Roboty drogowe
45232452-5 Roboty odwadniające

NAZWA INWESTYCJI : Remont odwodnienia drogi gminnej Bystra w miejscowości Olszanka
ADRES INWESTYCJI : Olszanka
INWESTOR : Zakład Gospodarki Komunalnej
ADRES INWESTORA : 33-386 PODEGRODZIE 248
BRANŻA : drogowe

Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł

Słownie:

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa wy- ceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
1		Remont drogi				
1.1		Rów				
1 d.1. 1	KNR 2-31 0816-01	Rozebranie przepustów rurowych wraz z wszystkimi robotami towarzyszącymi - rury betonowe o śr. 40 cm- analogia śr. 80 cm-pod zjazdami Krotność = 2	m	10.00		
2 d.1. 1	KNR 2-31 0816-03	Rozebranie przepustów rurowych - rury betonowe o śr. 60 cm analogia przepustów z półkręgów śr. 80 cm z transportem w miejsce wskazane przez zamawiającego	m	148.00		
3 d.1. 1	KNNR 1 0101-03	Mechaniczne ścinanie drzew z karczowaniem pni o średnicy 26-35 cm	szt.	10.00		
4 d.1. 1	KNNR 1 0108-03	Wywożenie na odl. do 2 km korzeni i pni o średnicy 26-35 cm w terenie normalnym	szt.	10.00		
5 d.1. 1	KNNR 1 0202-06	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.40 m3 w gr.kat. III-IV z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowylad.- ODMULENIE ROWU Z WYPROFILOWANIEM SKARP I DNA ROWU	m ³	77.22		
6 d.1. 1	KNNR 10 0403-01	Wykonanie podsypki ze żwiru lub pospółki o grub. 5 cm analogia 10 cm Krotność = 2	m ²	57.20		
7 d.1. 1	KNNR 6 0606-03	Ścieki z elementów betonowych - analogia półregi betonowej fi 100 cm ze spoinowaniem zaprawa cementową M7 na łączeniach, wraz z obsypaniem przestrzeni za budowlą	m	143.00		
8 d.1. 1	KNNR 10 0407-01	Wykonanie ubezpieczenia płytami ażurowymi typu "Kratka" mała 90x60x10 cm, wraz z zabiciem kołkami długości min. 40 cm po 4 szt na 1 kratę	m ²	257.40		
9 d.1. 1	KNNR 10 0401-08	Wykonanie nadwodnego narzutu kamiennego luzem z brzegu	m ³	4.80		
1.2		Remont przepustu średnicy 120 cm pod zjazdami				
10 d.1. 2	KNNR 1 0202-06	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.40 m3 w gr.kat. III-IV z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowylad.	m ³	14.40		
11 d.1. 2	KNR 2-33 0210-02	Betonowanie przy użyciu pompy na samochodzie - stopy, płyty i ławy fundamentowe	m ³	1.50		
12 d.1. 2	KNR 2-33 0601-03	Części przelotowe prefabrykowanych przepustów drogowych rurowych jednootworowych z rur o śr. 100 cm-analogia śr. 120 cm	m	15.00		
13 d.1. 2	KNR 2-33 0606-01	Obudowy wlotów (wylotów) prefabrykowanych przepustów drogowych rurowych	m ³	3.07		
14 d.1. 2	KNNR 1 0214-05	Nasyp z materiału POSPÓŁKI dostarczonej przez Wykonawcę z zagęszczeniem mechanicznym warstwami - zasypianie za przepustem	m ³	3.75		
15 d.1. 2	KNNR 6 0112-03	Warstwa dolna podbudowy z kruszyw naturalnych gr. 30 cm	m ²	45.00		
16 d.1. 2	KNNR 6 0113-06	Warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 15 cm	m ²	45.00		
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT						
Podatek VAT						
Ogółem wartość kosztorysowa robót						

Słownie: