
PRZEDMIAR ROBÓT**Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień**

45112720-8 Roboty w zakresie kształtowania terenów sportowych i rekreacyjnych
37535200-9 Wyposażenie placów zabaw

NAZWA INWESTYCJI : Budowa placu zabaw w miejscowości Stadła Gmina Podegrodzie
ADRES INWESTYCJI : Stadła dz.nr. 242/5
INWESTOR : Gmina Podegrodzie
ADRES INWESTORA : 33-386 Podegrodzie 248
BRANŻA : budowlana

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : mgr inż. Tomasz Dąbrowski zam. Kicznia 115,33-390 Łącko
DATA OPRACOWANIA : 10.07.2013r

Stawka roboczogodziny :

NARZUTY

Koszty ogólne od R+S [KoR]	% R, S
Zysk od R+S+Ko [ZR]	% R+KoR(R), S+KoR(S)
Vat [V]	% $\Sigma(R+KoR(R)+ZR(R), M, S+KoR(S)+ZR(S))$

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT :	zł
Podatek VAT :	zł
Ogółem wartość kosztorysowa robót :	zł

Słownie:

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		Dostawa i montaż urządzeń placu zabaw			
1	d.1 kalk. własna	Dostawa i montaż zestawu zabawowego-szczegółowe rozwiązanie przedstawia rysunek w projekcie budowlanym	szt		
		1	szt	1.00	
				RAZEM	1.00
2	d.1 kalk. własna	Dostawa i montaż huśtawki wagowej -szczegółowe rozwiązanie przedstawia rysunek w projekcie budowlanym	szt		
		1	szt	1.00	
				RAZEM	1.00
3	d.1 kalk. własna	Dostawa i montaż karuzeli -szczegółowe rozwiązanie przedstawia rysunek w projekcie budowlanym	szt		
		1	szt	1.00	
				RAZEM	1.00
4	d.1 kalk. własna	Dostawa i montaż sprężynowca -szczegółowe rozwiązanie przedstawia rysunek w projekcie budowlanym	szt		
		1	szt	1.00	
				RAZEM	1.00
5	d.1 kalk. własna	Dostawa i montaż ławki parkowej z oparciem -szczegółowe rozwiązanie przedstawia rysunek w projekcie budowlanym	szt		
		1	szt	1.00	
				RAZEM	1.00
6	d.1 kalk. własna	Dostawa i montaż kosza parkowego metalowego -szczegółowe rozwiązanie przedstawia rysunek w projekcie budowlanym	szt		
		1	szt	1.00	
				RAZEM	1.00
7	d.1 kalk. własna	Dostawa i montaż plotku 90 cm -szczegółowe rozwiązanie przedstawia rysunek w projekcie budowlanym	m		
		47	m	47.00	
				RAZEM	47.00
8	d.1 kalk. własna	Dostawa i montaż furtki z samozamykaczem	szt		
		1	szt	1.00	
				RAZEM	1.00
9	d.1 kalk. własna	Dostawa i montaż tablicy regulaminowej placu zabaw -szczegółowe rozwiązanie przedstawia rysunek w projekcie budowlanym	szt		
		1	szt	1.00	
				RAZEM	1.00
2		Plac zabaw wykonanie strefy bezpieczeństwa			
10	KNNR 1 d.2 0202-08	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.60 m3 w gr.kat. III-IV z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowylad.	m ³		
		108*0.25	m ³	27.00	
				RAZEM	27.00
11	KNR AT-04 d.2 0101-03	Warstwa wzmacniająca grunt pod warstwy technologiczne z geowłókniny	m ²		
		108	m ²	108.00	
				RAZEM	108.00
12	KNNR 6 d.2 0106-06	Warstwy odcinające z piasku kopanego 0,2 do 2,0 mm zagęszczane mechanicznie o grubości 15 cm analogia gr. 25,5 cm	m ²		
		Krotność = 1.7	m ²	108.00	
		108			
				RAZEM	108.00
13	KNR 2-01 d.2 0234-10	Mechaniczne plantowanie terenu , niwelacja	m ²		
		110	m ²	110.00	
				RAZEM	110.00
14	KNR 2-01 d.2 0510-01	Humusowanie z obsianiem przy grub.warstwy humusu 5 cm	m ²		
		110	m ²	110.00	
				RAZEM	110.00
15	KNR 2-23 d.2 0401-01	Piłkochwyty z siatki syntetycznej na słupkach stalowych o rozstawie 2,50 m z profili stal 80x40 wysokości 3.0 m,wraz z wykonaniem fundamentów pod słupki	m		
		2,5 m 06x06xx1,20m w rozstawie co 2,5 m	m	13.00	
		13			
				RAZEM	13.00
16	KNR 2-23 d.2 0401-02	Piłkochwyty z siatki syntetycznej na słupkach stalowych o rozstawie 2,5 m - dodatek za następny 1 m wysokości	m		
		13	m	13.00	
				RAZEM	13.00