

PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45233140-2 Roboty drogowe

NAZWA INWESTYCJI : Remont drogi rolniczej Kućowa w miejscowości Podegrodzie
ADRES INWESTYCJI : Podegrodzie
INWESTOR : GMINA PODEGRODZIE
ADRES INWESTORA : 33-386 PODEGRODZIE 248
BRANŻA : drogowe

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : mgr inż. Tomasz Dąbrowski, 33-390 Łącko 770
DATA OPRACOWANIA : 08.10.2014r

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
08.10.2014r

Data zatwierdzenia

Nazwa zadania :

Remont drogi rolniczej Kucowa w miejscowości Podegrodzie

Zakres robót :

- 1) oczyszczenie i skropienie nawierzchni na długości - 841 m²
- 2) Nawierzchnia asfaltowa gr 6 cm - 841 m²
- 3) Przepusty rurowe pod zjazdami 30 m
- 4) Korytka ściekowe 170 m

Szczegółowy zakres robót określa przedmiar robót

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		Remont nawierzchni			
1	KNR 2-31	Mechaniczne ścinanie poboczy o grub. 10 cm, wraz z odwozem materiału	m ²		
d.1	1402-05	powstałego ze ścięcia	m ²	260.00	
	droga	325*0.4*2			
				RAZEM	260.00
2	KNNR 6	Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni drogowych bitumicznych	m ²		
d.1	1005-06	325*2.5	m ²	812.50	
	droga	(2.5+7.0)/2*6	m ²	28.50	
	rozjazd			RAZEM	841.00
3	KNNR 6	Skropienie asfaltem nawierzchni drogowych	m ²		
d.1	1005-07	841	m ²	841.00	
				RAZEM	841.00
4	KNNR 6	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości po	m ²		
d.1	0309-03	zagęszczeniu 6 cm (warstwa ścieralna)-masa grysowa	m ²	841.00	
		841		RAZEM	841.00
2		Odwodnienie			
5	KNR 2-01	Roboty ziemne wykon. koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki 0.40 m ³ w	m ³		
d.2	0206-02	gr. kat. III z transp. urobku samochod. samowyladowczymi na odległość do 1 km	m ³	68.00	
	korytka	170*1.0*0.40	m ³	14.40	
	przepusty	30*0.60*0.80		RAZEM	82.40
6	KNR 2-31	Przepusty rurowe pod zjazdami - rury betonowe o śr. 40 cm	m		
d.2	0605-06	30	m	30.00	
				RAZEM	30.00
7	KNR 2-31	Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa dolna o grubości po zagęszcze-	m ²		
d.2	0114-01	niu 20 cm- pod przepusty i korytka	m ²	15.00	
	pod prze-	30*0.50	m ²	68.00	
	pusty	170*0.40		RAZEM	83.00
	pod korytka				
8	KNR 2-31	Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa dolna o grubości po zagęszcze-	m ²		
d.2	0114-01	niu 20 cm na przepusty	m ²	300.00	
	na przepusty	30*5*2		RAZEM	300.00
9	KNR 2-31	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grubości po zagęszcze-	m ²		
d.2	0114-05	niu 15 cm a przepusty	m ²	300.00	
	na przepusty	30*5*2		RAZEM	300.00
10	KNR 2-31	Ścieki z prefabrykatów betonowych 45-50 x 25-30 cm o grubości 15 cm na	m		
d.2	0606-03	podsypanie cementowo-piaskowej	m	170.00	
		170		RAZEM	170.00