

PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień

45233140-2 Roboty drogowe

NAZWA INWESTYCJI : Remont drogi rolniczej Od Górala w miejscowości Podegrodzie
ADRES INWESTYCJI : Podegrodzie dz.nr. 490
INWESTOR : Gmina Podegrodzie
ADRES INWESTORA : 33-386 PODEGRODZIE
BRANŻA : drogowe

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : mgr inż. Tomasz Dąbrowski
DATA OPRACOWANIA : 23.08.2016 r.

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
23.08.2016 r.

Data zatwierdzenia

OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Nazwa zadania :

Remont drogi rolniczej Od Górala w miejscowości Podegrodzie na dz.nr. 490

Zakres robót

- korytowanie na gł. 50 cm
- podbudowa z kruszywa naturalnego gr 50 cm
- odwodnienie przepust rurą fi 50 cm, wraz ze ściankami czołowymi

Szczegółowy zakres robót określa przedmiar robót

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		Remont drogi			
1	KNR 2-31	Mechaniczne wykonanie koryta w gruncie kat. I-IV głębokości 20 cm	m ²		
d.1	0101-01	510*3.5	m ²	1785.00	
	droga	(7.5+3.5)/2*5	m ²	27.50	
	rozjazd				
				RAZEM	1812.50
2	KNR 2-31	Mechaniczne wykonanie koryta w gruncie kat. I-IV - za każde dalsze 5 cm głębokości	m ²		
d.1	0101-02	Krotność = 6	m ²	1812.50	
		1812.50			
				RAZEM	1812.50
3	KNR 2-01	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi 0.40 m ³ w ziemi kat. I-III uprzednio zmagazynowanej w hałdach z transportem urobku samochodami samowładowymi na odległość do 1 km	m ³		
d.1	0212-05	1812.50*0.50	m ³	906.25	
				RAZEM	906.25
4	KNR 2-31	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV	m ²		
d.1	0103-04	1812.50	m ²	1812.50	
				RAZEM	1812.50
5	KNR 2-31	Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 20 cm	m ²		
d.1	0114-01	1812.50	m ²	1812.50	
				RAZEM	1812.50
6	KNR 2-31	Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa dolna - za każdy dalszy 1 cm grubości po zagęszczeniu	m ²		
d.1	0114-02	Krotność = 30	m ²	1812.50	
		1812.50			
				RAZEM	1812.50
2		Odwodnienie przepust średnicy 50 cm			
7	KNNR 1	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.40 m ³ w gr.kat. III-IV z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowylad.	m ³		
d.2	0202-06	6*0.80*1.0	m ³	4.80	
				RAZEM	4.80
8	KNR 2-31	Rozebranie przepustów rurowych - rury betonowe o śr. 50 cm	m		
d.2	0816-02	5.5	m	5.50	
				RAZEM	5.50
9	KNNR 6	Przepusty rurowe pod zjazdami - ławy fundamentowe betonowe	m ³		
d.2	0605-02	0.40*0.2*6	m ³	0.48	
				RAZEM	0.48
10	KNNR 6	Przepusty rurowe i - rury PEHD SN8 o średnicy 50 cm	m		
d.2	0605-07	13	m	13.00	
				RAZEM	13.00
11	KNNR 6	Przepusty rurowe pod zjazdami - ścianki czołowe dla rur o średnicy 50 cm	szt		
d.2	0605-04	2	szt	2.00	
				RAZEM	2.00
12	KNR 2-31	Uzupełnienie ubytków za przepustem	m ³		
d.2	0107-02	6*0.4*0.5*2	m ³	2.40	
				RAZEM	2.40
13	KNR 2-01	Zagęszczenie nasypów ubijakami mechanicznymi	m ³		
d.2	0236-01	2.4	m ³	2.40	
				RAZEM	2.40
14	KNNR 6	Warstwa dolna podbudowy z kruszyw naturalnych gr. 30 cm	m ²		
d.2	0112-03	6*1.0	m ²	6.00	
				RAZEM	6.00

