

PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45233140-2 Roboty drogowe

NAZWA INWESTYCJI : Odwodnienie dr. Strzyganiec w miejscowości Brzezna
ADRES INWESTYCJI : Brzezna
INWESTOR : Gmina Podegrodzie
ADRES INWESTORA : 33-386 Podegrodzie 248
BRANŻA : drogowe

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : mgr inż. Tomasz Dąbrowski,
DATA OPRACOWANIA : 12.05.2017 r.

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
12.05.2017 r.

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		Odwodnienie			
1	KNNR 1	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.60 m3 w	m ³		
d.1	0202-08	gr.kat. III-IV z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowylad.	m ³	6.00	
	przykanalik	25*(0.6*0.4)	m ³	0.50	
	śr. 200				
	stdzienki	1*(0.5*0.5*2.0)			
	ściekowe śr.				
	500				
				RAZEM	6.50
2	KNNR 1	Wykopy oraz przekopy o głęb.do 3.0 m wyk.na odkład koparkami podsiębier-	m ³		
d.1	0210-03	nymi o poj.łyżki 0.25 - 0.60 m3 w gr.kat. III-IV	m ³	7.50	
	przykanalik	25*(0.6*0.5)	m ³	0.13	
	śr. 200				
	stdzienki	1*(0.5*0.5*0.5)			
	ściekowe śr.				
	500				
				RAZEM	7.63
3	KNR 2-01	Zagęszczenie nasypów ubijakami mechanicznymi; grunty spoiste kat. III-IV	m ³		
d.1	0236-02		m ³	7.63	
		7.63			
				RAZEM	7.63
4	KNR-W 2-18	Kanały z rur PCV łączonych na wcisk o śr. zewn. 200 mm	m		
d.1	0408-03		m	25.00	
		25			
				RAZEM	25.00
5	KNR 2-18	Kanały rurowe - podłoża z materiałów sypkich o grubości 15 cm	m ²		
d.1	0501-02		m ²	10.00	
		25*0.4			
				RAZEM	10.00
6	KNR 2-18	Kanały rurowe - podłoża z materiałów sypkich o grubości 15 cm	m ²		
d.1	0501-02		m ²	10.00	
		25*0.4			
				RAZEM	10.00
7	KNR 2-18	Studzienki ściekowe z gotowych elementów betonowe o śr.500 mm	szt.		
d.1	0625-02		szt.	1.00	
		1			
				RAZEM	1.00
8	KNR 2-31	Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe o wymiarach 30x30 cm w gruncie	m		
d.1	0401-04	kat.III-IV	m	210.00	
		210			
				RAZEM	210.00
9	KNR 2-31	Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm na podsypce cemen-	m		
d.1	0403-03	towo-piaskowej	m	210.00	
		210			
				RAZEM	210.00
10	KNR 2-31	Ława pod krawężniki betonowa z betonu C16/20	m ³		
d.1	0402-04		m ³	19.43	
		210*(0.21*0.25+0.20*0.20)			
				RAZEM	19.43