

PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45233140-2 Roboty drogowe

NAZWA INWESTYCJI : Remont drogi gminnej "Dunajcowa" w miejscowości Podrzecze na odcinku stanowiącej połączenie między drogą powiatową nr 1583K-obwodnicą zachodnią Nowego Sącza
ADRES INWESTYCJI : Podrzecze
INWESTOR : Gmina Podegrodzie
ADRES INWESTORA : 33-386 Podegrodzie 248
BRANŻA : drogowe

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : mgr inż. Tomasz Dąbrowski
DATA OPRACOWANIA : 17.07.2017 r.

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
17.07.2017 r.

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		Odcinek zjazd z obwodnicy na terenie PZD			
1	KNR AT-03	Roboty remontowe - cięcie piłą nawierzchni bitumicznych na gł. do 5 cm	m		
d.1	0101-01	10	m	10.0000	
				RAZEM	10.0000
2	KNNR 6	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni	m ²		
d.1	0103-03	312	m ²	312.0000	
				RAZEM	312.0000
3	KNNR 6	Warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych o grubości po zagęszczeniu	m ²		
d.1	0113-05	10 cm 228+52+32	m ²	312.0000	
				RAZEM	312.0000
4	KNR 2-31	Nawierzchnia betonowa - warstwa górna o grubości 5 cm nawierzchnia z betonu cementowego C30/37	m ²		
d.1	0308-03	199.5+48+22.5	m ²	270.0000	
				RAZEM	270.0000
5	KNR 2-31	Nawierzchnia betonowa - warstwa górna - każdy dalszy 1 cm grubości ponad 5 cm	m ²		
d.1	0308-04	Krotność = 15 199.5+48+22.5	m ²	270.0000	
				RAZEM	270.0000
6	KNNR 6	Warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych o grubości po zagęszczeniu	m ²		
d.1	0113-05	10 cm- analogia gr. 20 cm- pobocza Krotność = 2 380	m ²	380.0000	
				RAZEM	380.0000
2		Odcinek od zjazdu z PZD w stronę oczyszczalni			
7	KNR AT-03	Roboty remontowe - cięcie piłą nawierzchni bitumicznych na gł. do 5 cm	m		
d.2	0101-01	5	m	5.0000	
				RAZEM	5.0000
8	KNNR 6	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni	m ²		
d.2	0103-03	475	m ²	475.0000	
				RAZEM	475.0000
9	KNR 2-31	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 8 cm	m ²		
d.2	0114-07	43+432	m ²	475.0000	
				RAZEM	475.0000
10	KNR 2-31	Nawierzchnia betonowa - warstwa górna o grubości 5 cm nawierzchnia z betonu cementowego C30/37	m ²		
d.2	0308-03	400	m ²	400.0000	
				RAZEM	400.0000
11	KNR 2-31	Nawierzchnia betonowa - warstwa górna - każdy dalszy 1 cm grubości ponad 5 cm	m ²		
d.2	0308-04	Krotność = 15 400	m ²	400.0000	
				RAZEM	400.0000
12	KNNR 6	Warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych o grubości po zagęszczeniu	m ²		
d.2	0113-05	10 cm- analogia gr. 20 cm- pobocza Krotność = 2 78	m ²	78.0000	
				RAZEM	78.0000