

PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45233140-2 Roboty drogowe

NAZWA INWESTYCJI : Remont drogi rolniczej Leśna w miejscowości Olszanka
ADRES INWESTYCJI : Olszanka
INWESTOR : Gmina Podegrodzie
ADRES INWESTORA : 33-386 Podegrodzie 248
BRANŻA : drogowe

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : mgr inż. Tomasz Dąbrowski
DATA OPRACOWANIA : 09.10.2017 r.

WYKONAWCA :

Data opracowania
09.10.2017 r.

mgr inż. Tomasz Dąbrowski
Uprawnienia bud. do projektowania i kierowania
robotami budowlanymi bez ograniczeń
w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci,
instalacji wod.-kan., gaz i c.o. oraz kierowania
robotami budowlanymi w specjalności konstr.-bud.
MAP 0499.P.WOS/17, G.AS.634.A-21/86

INWESTOR :

Data zatwierdzenia

OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Nazwa zadania:

Remont drogi rolniczej Leśna w miejscowości Olszanka

1. Cięcie piłą nawierzchni asfaltowej - $3+3 = 6$ m
2. Ścinanie poboczy $500,0 \text{ m} \times 2$ (obustronnie).
3. Podbudowa dolna z kruszywa łamanego o gr. 10 cm:
" droga $230 \times 3,3 = 759,0 \text{ m}^2$
" zjazd i poszerzenie $(5,5 \times 2,5) \times 4 + (10,5 \times 2,5) = 81,25 \text{ m}^2$
4. Wyrównanie nawierzchni asfaltem o gr. 3 cm:
" droga $500 \times 2,7 = 1350,0 \text{ m}^2$
5. Nawierzchnia asfaltowa - warstwa ścieralna o gr. 4 cm:
" droga $500 \times 2,7 = 1350,0 \text{ m}^2$
" zjazd i poszerzenie $(5 \times 2) \times 4 + (10 \times 2) = 60,00 \text{ m}^2$
6. Pobocza wraz ze skropieniem emulsją asfaltową - $500 \times 0,3 \times 2$

Szczegółowy zakres określa przedmiar robót

mgr inż. Tomasz Dąbrowski
Uprawnienia bud. do projektowania i kierowania
robotami budowlanymi bez ograniczeń
w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci,
instalacji wod.-kan., gaz.-ciepł. oraz kierowania
robotami budowlanymi w specjalności konstr.-bud.
MAP.0499.PWOS.12, GAS.634 A-21.36

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		Remont drogi rolniczej Leśna w miejscowości Olszanka			
1.1		Podbudowa			
1 d.1.1	KNNR 6 0103-03	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni	m ²		
		840,25	m ²	840,25	
				RAZEM	840,25
2 d.1.1	KNNR 6 0113-05	Warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych o grubości po zagęszczeniu 10 cm	m ²		
		230*3,3	m ²	759,00	
		(5,5*2,5)*4 + (10,5*2,5)	m ²	81,25	
				RAZEM	840,25
1.2		Nawierzchnia			
3 d.1.2	KNNR AT-03 0101-02	Roboty remontowe - cięcie piłą nawierzchni bitumicznych na gł. 6-10 cm	m		
		3+3	m	6,00	
				RAZEM	6,00
4 d.1.2	KNNR 6 1301-05	Plantowanie poboczy wykonywane mechanicznie przy grubości ścinania 10 cm z odwozem materiału powstałego ze ścięcia	m ²		
		500*0,40*2	m ²	400,00	
				RAZEM	400,00
5 d.1.2	KNNR 6 0108-02	Wyrównanie istniejącej podbudowy mieszanką minerano-bitumiczną asfaltową mechaniczne gr 3 cm	t		
		(500*2,7)*75/1000	t	101,25	
				RAZEM	101,25
6 d.1.2	KNNR 6 0309-02	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości po zagęszczeniu 4 cm (warstwa ścieralna)- masa grysowa	m ²		
		500*2,7	m ²	1350,00	
		(5*2)*4 + (10*2)	m ²	60,00	
				RAZEM	1410,00
1.3		Pobocza			
7 d.1.3	KNNR 6 0113-04	Warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych o grubości po zagęszczeniu 8 cm- analogia gr. 6 cm	m ²		
		Krotność = 0,75	m ²	300,00	
		500*0,3*2		RAZEM	300,00
8 d.1.3	KNNR 6 1002-02	Powierzchniowe utrwalaanie nawierzchni drogowych emulsją asfaltową i grysem kamiennym o wym. 5-8 mm - norma emulsji 3kg/m2- pobocza	m ²		
		500*0,3*2	m ²	300,00	
				RAZEM	300,00
9 d.1.3	KNNR 6 1002-03	Powierzchniowe utrwalaanie nawierzchni drogowych emulsją asfaltową i grysem kamiennym o wym. 8-11 mm - norma emulsji 3kg/m2-pobocza	m ²		
		500*0,3*2	m ²	300,00	
				RAZEM	300,00

mgr inż. Tomasz Dąbrowski
 Uprawnienia bud. do projektowania i kierowania
 robotami budowlanymi bez ograniczeń
 w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci,
 instalacji wod.-kan., gaz.-ciepł. oraz kierowania
 robotami budowlanymi w specjalności konstr.-bud.
 MAP.0499.PW.DS.12, GAS.834.A-21/86