

PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45210000-2 Roboty budowlane w zakresie budynków

NAZWA INWESTYCJI : Remont budynku na cmentarzu komunalnym w Podegrodziu
ADRES INWESTYCJI : Podegrodzie
INWESTOR : GMINA PODEGRODZIE
ADRES INWESTORA : 33-386 PODEGRODZIE 248
BRANŻA : budowlana

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : mgr inż. Tomasz Dąbrowski
DATA OPRACOWANIA : 05.10.2017 r.

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
05.10.2017 r.

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		Remont pokrycia dachowego			
1	KNR 4-01	Rozebranie pokrycia dachowego z dachówki	m ²		
d.1	0535-02	5*8.2*2	m ²	82.00	
				RAZEM	82.00
2	KNR 4-04	Rozebranie fajermurów betonowych	m ³		
d.1	0305-05	3.5*2*0.30*2	m ³	4.20	
	fajermury	1.8*0.5*0.12*2	m ³	0.22	
	plytka nad				
	drzwiami				
				RAZEM	4.42
3	KNR 4-04	Załadowanie gruzu koparko-ładowarką	m ³		
d.1	1103-01	82*0.08+4.416	m ³	10.98	
				RAZEM	10.98
4	KNR 4-01	Wywiezienie samochodami samowyladowczymi gruzu z rozbieranych kons-	m ³		
d.1	0108-17	trukcji ceglanych na odległość do 1 km	m ³	10.98	
		10.976			
				RAZEM	10.98
5	KNR 4-04	Rozebranie konstrukcji więźb dachowych - ołacenie dachu	m ²		
d.1	0403-03	8.2*5*2	m ²	82.00	
				RAZEM	82.00
6	KNR 4-04	Rozebranie konstrukcji więźb dachowych prostych-krowie płatwie	m ²		
d.1	0403-04	8.2*5*2	m ²	82.00	
				RAZEM	82.00
7	KNR 4-01	Rozebranie rynien z blachy nie nadającej się do użytku	m		
d.1	0535-04	8.2*2	m	16.40	
				RAZEM	16.40
8	KNR 4-01	Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadającej się do użytku	m		
d.1	0535-06	4.5+3	m	7.50	
				RAZEM	7.50
9	NNRNKB	(z.X) Ściany budynków jednokondygnacyjnych o wys. do 4,5 m i gr. 25 cm z	m ²		
d.1	202 0194-01	puszaków ceramicznych "POROTHERM" P+W- SZCZYTŁY	m ²	12.00	
		5*1.2*2			
				RAZEM	12.00
10	KNR 2-02	Murlaty - przekrój poprzeczny drewna ponad 180 cm2 z tarcicy nasyczonej	m ³		
d.1	0406-02	(9.5*0.14*0.14)*2	m ³	0.37	
				RAZEM	0.37
11	KNR 2-02	Krokwie zwykłe, długość ponad 4.5 m przekrój poprzeczny drewna do 180 cm2	m ³		
d.1	0408-05	z tarcicy nasyczonej	m ³	1.13	
	krokwie	(4*0.08*0.16)*22	m ³	1.41	
	dach	(2.5*0.08*0.16)*44	m ³		
	jętki				
				RAZEM	2.54
12	KNR 0-15II	Ułożenie na krokwiach folii dachowej paroprzepuszczalnej	m ²		
d.1	0517-01	9*4*2	m ²	72.00	
				RAZEM	72.00
13	KNR 2-02	Ołacenie połaci dachowych łatami 50x40 mm,o rozstawie ponad 24 cm z tarc-	m ²		
d.1	0410-04	cy nasyczonej	m ²	76.00	
		4*9.5*2			
				RAZEM	76.00
14	KNR 4-01	Montaż kontrłat 50x20 mm z tarcicy iglastej nasyczonej	m		
d.1	0414-11	4*9.5*2	m	76.00	
				RAZEM	76.00
15	KNR 4-01	Montaż desek czołowych z tarcicy iglastej nasyczonej	m		
d.1	0414-11	9.5+9.5+4+4+4+4	m	35.00	
				RAZEM	35.00
16	ORGB 2-02	Obróbki blacharskie z blachy powlekanej, szerokość w rozwinięciu ponad 25	m ²		
d.1	0541-02	cm	m ²	4.000	
		(4+4+4+4)*0.25			
				RAZEM	4.000
17	KNR 0-15II	Pokrycie dachów blachodachówką powlekaną	m ²		
d.1	0519-01	9.5*4*2	m ²	76.00	
				RAZEM	76.00
18	ORGB 2-02	Pokrycie dachów blachą powlekaną, montaż gąsiorów	m		
d.1	0539-01	9.5	m	9.500	
				RAZEM	9.500

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
19 d.1	ORGB 2-02 0539-04	Pokrycie dachów blachą powlekana, montaż barier śniegowych 9.5*2	m m	 19.000	
				RAZEM	19.000
20 d.1	NNRNKB 202 0540-01	(z.VI) Ułożenie podsiebitki dachowej z blachy powlekanej trapezowej niskoprofilowanej (4+4+4+4+9.5+9.5)*0.60	m ² m ²	 21.00	
				RAZEM	21.00
21 d.1	KNR 0-15II 0528-04	Rynny dachowe z PCV półokrągłe o śr. 15,0 cm 9*2	m m	 18.00	
				RAZEM	18.00
22 d.1	KNR 0-15II 0529-03	Rury spustowe z PCV o śr. 10,0 i 11,0 cm 3.8*2	m m	 7.60	
				RAZEM	7.60
23 d.1	KNR 0-15II 0526-02 analogia	Osadzenie włazu na strych 1	szt. szt.	 1.00	
				RAZEM	1.00
24 d.1	KNNR 4 0213-05	Analogia - Rura wywiewna z PVC o połączeniu wciskowym, Fi 160 mm - wentylacja 1	szt szt	 1	
				RAZEM	1
25 d.1	KNR 2-02 1604-01	Rusztowania zewnętrzne rurowe na ścianach o wysokości do 10 m (9+9+7+7)*5.1	m ² m ²	 163.20	
				RAZEM	163.20
2		Wymiana stolarki drzwiowej i okiennej			
26 d.2	KNR 4-01 0702-05 okna drzwi drzwi	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej pasami o szerokości do 20 cm (1.5+1.5+1.45+1.45)*0.20*3 (0.9+2.0+2.0)*0.20 (1.0+2.0+2.0)*0.20	m m m m	 3.54 0.98 1.00	
				RAZEM	5.52
27 d.2	KNR 4-01 0354-11	Wykucie z muru parapetów wewnętrznych 1.5*3	m m	 4.50	
				RAZEM	4.50
28 d.2	KNR 4-01 0354-05	Wykucie z muru okien drewnianych o powierzchni ponad 2 m2 1.5*1.45*3	m ² m ²	 6.53	
				RAZEM	6.53
29 d.2	NNRNKB 202 0194-03	(z.X) Ściany budynków jednokondygnacyjnych o wys. do 4,5 m i gr. 38 cm z pustaków ceramicznych "POROTHERM"-zamurowanie częściowe otworu 0.8*0.6	m ² m ²	 0.48	
				RAZEM	0.48
30 d.2	KNR-W 2-02 1018-03	Okna z kształtowników z wysokoudarowego PCW pięciokomorowe współczynnik U dla całego okna = 1.1 [W(m2K)] w kolorze złoty dąb 1.5*1.45*3	m ² m ²	 6.53	
				RAZEM	6.53
31 d.2	KNR 0-19 0931-06 analogia	Montaż drzwi stalowych 0,9x2,0m ocieplane wraz z montażem futryny kolor złoty dąb 0.9*2.0	m ² m ²	 1.80	
				RAZEM	1.80
32 d.2	KNR 0-19 0931-06 analogia	Montaż drzwi stalowych 1,0*2,0 wejściowe ocieplane z szyba wraz z montażem futryny kolor złoty dąb 1.0*2.0	m ² m ²	 2.00	
				RAZEM	2.00
33 d.2	KNR 2-02 0129-02 długość 1,6-3 szt	Obsadzenie prefabrykowanych parapetów wewnętrznych z PCV wraz z zaślepkami szer. 35 cm, długości 3	szt szt	 3.00	
				RAZEM	3.00
34 d.2	KNR 4-01 0708-02	Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ościeżach szerokości do 25 cm 5.52	m m	 5.52	
				RAZEM	5.52
35 d.2	KNR 2-02 0506-02 okna	Obróbki przy szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm - parapety podokienne zewnętrzne z blachy powlekanej 1.45*0.25*3	m ² m ²	 1.09	
				RAZEM	1.09