
PRZEDMIAR ROBÓT

45342000-6 Wznoszenie ogrodzeń
45236100-1 Wyrównywanie terenu obiektów sportowych
45236110-4 Wyrównywanie nawierzchni boisk sportowych

: MODERNIZACJA BOISKA SPORTOWEGO W NASZACOWICACH
: NASZACOWICE GM. PODEGRODZIE
: GMINA PODEGRODZIE
: 33-386 PODEGRODZIE 248
: INŻYNIERSKA

: 14.09.2009

Stawka roboczogodziny :
Poziom cen :

NARZUTY

Koszty pośrednie [Kp]	% R, S
Zysk [Z]	% $R+Kp(R)$, $S+Kp(S)$
VAT [V]	% $\Sigma(R+Kp(R)+Z(R)$, M , $S+Kp(S)+Z(S)$)

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT	:	zł
Podatek VAT	:	zł
Ogółem wartość kosztorysowa robót	:	zł

Słownie:

Lp.	Nr spec. techn.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1			OGRODZENIE TERENU BOISKA:			
1 d.1	4/ZT.02.	KNR 4-01 0102-02	Wykopy wąskoprzestrzenne, nieumocnione o szerokości dna do 1.5 m i głębokości do 1.5 m w gruncie kat. III (0.30*0.30*1.20)*136	m ³ m ³	 14.688	
					RAZEM	14.688
2 d.1	4/ZT.02.	KNR 2-02 0204-01	Stopy fundamentowe prostokątne żelbetowe, o objętości do 0,5 m ³ - ręczne układanie betonu (0.30*0.30*1.20)*136	m ³ m ³	 14.688	
					RAZEM	14.688
3 d.1	4/ZT.02.	KNR-W 2-02 1803-03	Ogrodzenie z siatki wysokości 2,0 m na słupkach stalowych z kształtowników o rozstawie 2.4 m - ogrodzenie wys. 3 m Krotność = 2 310.00	m m	 310.000	
					RAZEM	310.000
4 d.1	4/ZT.02.	KNR-W 2-02 1803-03	Ogrodzenie z siatki wysokości 2,0 m na słupkach stalowych z kształtowników o rozstawie 3 m - analogia M-bez słupków, które ujęte są w poz. 3 310.00	m m	 310.000	
					RAZEM	310.000
5 d.1	4/ZT.02.	KNR 2-23 0402-01	Ogrodzenie boiska - brama stalowa rozwierana z kształtowników wypełnionych siatką ocynkowaną - wym. 5,00x3,00 m 1.00	szt. szt.	 1.000	
					RAZEM	1.000
6 d.1	4/ZT.02.	KNR 2-23 0404-03	Ogrodzenie płyty boiska - furtka stalowa z kształtowników wypełniona siatką ocynkowaną o wym. 1,20x3,00 m 1.00	szt. szt.	 1.000	
					RAZEM	1.000
7 d.1	4/ZT.02.	KNR-W 2-02 1517-02	Dwukrot.malowanie farbą olejną lub ftalową rur stalowych i blaszanych o śr. do 100 mm 421.60	m m	 421.600	
					RAZEM	421.600
8 d.1	4/ZT.02.	KNR 4-01 0108-02 0108-04	Wywóz ziemi samochodami skrzyniowymi na odległość 5 km grunt.kat. III 14.688	m ³ m ³	 14.688	
					RAZEM	14.688
2			HUMUSOWANIE BOISKA:			
9 d.2	4/ZT.03.	KNR 2-23 0201-01	Rozścielenie piasku o grubości warstwy do 1 cm luzem 750.00	m ² m ²	 750.000	
					RAZEM	750.000
10 d.2	4/ZT.03.	KNR 2-23 0201-03	Dodatek za każdy 1 cm grubości warstwy - piasek Krotność = 2 750.00	m ² m ²	 750.000	
					RAZEM	750.000
11 d.2	4/ZT.03.	KNR 2-21 0218-01	Rozścielenie ziemi urodzajnej ręczne z przerzutem na terenie płaskim 750.00*0.05	m ³ m ³	 37.500	
					RAZEM	37.500
12 d.2	4/ZT.03.	KNR 2-23 0208-03	Jednokrotne zagęszczanie podłoża lub warstwy wegetacyjnej walcem wibracyjnym 0.0750	ha ha	 0.075	
					RAZEM	0.075
13 d.2	4/ZT.03.	KNR 2-23 0209-03	Ręczne wykonywanie nawierzchni trawiastej siewem z przykryciem nasion po wysiewie humusem 750.00	m ² m ²	 750.000	
					RAZEM	750.000
3			MONTAŻ BRAMEK DO PIŁKI NOŻNEJ:			
14 d.3	4/ZT.02.	KNR 2-23 0309-05	Osadzenie tulei do słupków i stojaków do bramek piłki nożnej 8.00	szt. szt.	 8.000	
					RAZEM	8.000
15 d.3	4/ZT.02.	KNR 2-23 0310-06	Ustawienie w gotowych otworach bramek do piłki nożnej 2.00	szt. szt.	 2.000	
					RAZEM	2.000