
PRZEDMIAR ROBÓT

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych

NAZWA INWESTYCJI : REMONT ELEWACJI I DACHU BUDYNKU URZĘDU GMINY I GMINNEGO OŚRODKA KULTURY W
PODEGRODZIU
ADRES INWESTYCJI : PODEGRODZIE
INWESTOR : GMINA PODEGRODZIE
ADRES INWESTORA : 33-386 PODEGRODZIE 248
BRANŻA : REMONTOWO-BUDOWLANA - REMONT ELEWACJI Z WYPRAWY AKRYLOWEJ I DACHU
DATA OPRACOWANIA : 25.05.2009r

Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł

Słownie:

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
25.05.2009r

Data zatwierdzenia

Lp.	Nr spec. techn.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1			REMONT ELEWACJI - WYPRAWA AKRYLOWA:			
1 d.1	B.01.00.00	KNR 4-01 0819-15	Rozebranie wykładziny ściennej z płytek na cokole i ścianach murów schodowych (5.90+2.46+0.30+2.00)*0.40 (0.28*0.64)*4*2 (5.90+1.90+1.70)*0.30 (2.06+3.02+1.12+0.23)*0.70 (0.24+0.16+1.69+2.78+2.80+1.50+1.05+0.72)*0.90 (4.03*0.15) (0.55+4.95)*0.15 (1.75+1.65)*0.50 (22.10*0.70)+(0.70*0.14)*24-(0.86*0.70)*11+(2.37*0.70) (10.20*0.70)+(0.14*0.70)*8-(0.86*0.70)*4 (0.95+1.00)*0.10 (3.90*0.82)*2+(4.90*0.30)*2	m ² m ² m ² m ² m ² m ² m ² m ² m ² m ² m ²	 4.264 1.434 2.850 4.501 9.846 0.605 0.825 1.700 12.859 5.516 0.195 9.336	
					RAZEM	53.931
2 d.1	B.01.00.00	KNR 4-01 0701-02	Odbicie tynków zewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia do 5 m ² - ściany muru oporowego zejścia do kotłowni (tynk odparzony) (2.70*2.65)+(1.72*3.12)+(2.70*3.12) (1.20+3.38)*0.15 (1.20+8.20+1.20)*0.15	m ² m ² m ² m ²	 20.945 0.687 1.590	
					RAZEM	23.222
3 d.1	B.11.00.00	KNR 4-01 0723-01	Uzupełnienie podkładów pod tynki zewnętrzne o podłożach z cegły (do 1 m ² w 1 miejscu) 0.35*27 (0.30+2.00)*0.40 (0.28*0.64)*4*2 (1.90+1.70)*0.30 (1.12+0.23)*0.70 (0.24+0.16+1.05+0.72)*0.90 (4.03*0.15) (0.55+4.95)*0.15 (1.75+1.65)*0.50 (0.14*0.70)*34 (0.95+1.00)*0.10	m ² m ² m ² m ² m ² m ² m ² m ² m ² m ² m ²	 9.450 0.920 1.434 1.080 0.945 1.953 0.605 0.825 1.700 3.332 0.195	
					RAZEM	22.439
4 d.1	B.11.00.00	KNR 4-01 0723-02	Uzupełnienie podkładów pod tynki zewnętrzne o podłożach z cegły (do 2 m ² w 1 miejscu) (2.06*0.70) (2.46*0.40) (5.90*0.30) (1.69+1.50)*0.90 (3.90*0.82)*2+(4.90*0.30)*2	m ² m ² m ² m ² m ²	 1.442 0.984 1.770 2.871 9.336	
					RAZEM	16.403
5 d.1	B.11.00.00	KNR 4-01 0723-03	Uzupełnienie podkładów pod tynki zewnętrzne o podłożach z cegły (do 5 m ² w 1 miejscu) (2.80+2.78)*0.90 (5.90*0.40) (4.76+3.02)*0.70 (22.10*0.70) (10.20*0.70)	m ² m ² m ² m ² m ²	 5.022 2.360 5.446 15.470 7.140	
					RAZEM	35.438
6 d.1	B.11.00.00	KNR 4-01 0723-04	Uzupełnienie podkładów pod tynki zewnętrzne o podłożach z betonów żwirowych (do 1 m ² w 1 miejscu) - tynk na gzymsach i daszkach nad balkonami i schodami 0.90*4 0.35*12	m ² m ² m ²	 3.600 4.200	
					RAZEM	7.800
7 d.1	B.11.00.00	KNR 4-01 0723-05	Uzupełnienie podkładów pod tynki zewnętrzne o podłożach z betonów żwirowych (do 2 m ² w 1 miejscu) na daszkach i pod schodami (1.35*1.17) (1.74*1.38) (7.30+4.25)*0.40	m ² m ² m ² m ²	 1.580 2.401 4.620	
					RAZEM	8.601
8 d.1	B.11.00.00	KNR 4-01 0726-03	Uzupełnienie tynków zewnętrznych zwykłych kat. III o podłożach z cegły (do 5 m ² w 1 miejscu) - ściany muru oporowego zejścia do kotłowni (tynk odparzony) (2.70*2.65)+(1.72*3.12)+(2.70*3.12) (1.20+3.38)*0.15 (1.20+8.20+1.20)*0.15	m ² m ² m ² m ²	 20.945 0.687 1.590	
					RAZEM	23.222

Lp.	Nr spec. techn.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
9 d.1	B.01.00.00	KNR 4-01 0811-07	Rozebranie posadzki z płytek na zaprawie cementowej - balkony 1 piętra przy krawędziach oraz na spocznikach i stopniach schodowych (1.20+3.10)*0.30 (1.20*2+7.60)*0.30 (5.70*1.85)+(5.70*0.43)*6+(0.04*15) (3.10*0.98)+(1.45*0.15)+(0.44*3.10)*8+(3.30*0.30)*2 (2.17*5.28)+(7.00*1.20)+(1.50*0.40)+(1.65*0.45)*6+(1.65*0.15)+(1.20*0.45)*5+(1.20*0.15)+(20.50*0.30) (1.40*1.62)+(2.75*1.90)+(2.02*1.62)+(1.62*0.48)*5+(1.62*0.19)+(1.62*0.45)*9+(1.62*0.17)	m ² m ² m ² m ² m ² m ²	 1.290 3.000 25.851 16.148 34.190	
					RAZEM	102.277
10 d.1	B.01.00.00	KNR 4-01 0211-03	Skucie nierówności betonu przy głębokości skucia do 5 cm na płycie balkonów 1 piętra oraz spoczników i stopni schodowych (1.20+3.10)*0.30 (1.20*2+7.60)*0.30 (5.70*1.85)+(5.70*0.43)*6+(0.04*15) (3.10*0.98)+(1.45*0.15)+(0.44*3.10)*8+(3.30*0.30)*2 (2.17*5.28)+(7.00*1.20)+(1.50*0.40)+(1.65*0.45)*6+(1.65*0.15)+(1.20*0.45)*5+(1.20*0.15)+(20.50*0.30) (1.40*1.62)+(2.75*1.90)+(2.02*1.62)+(1.62*0.48)*5+(1.62*0.19)+(1.62*0.45)*9+(1.62*0.17)	m ² m ² m ² m ² m ² m ²	 1.290 3.000 25.851 16.148 34.190	
					RAZEM	102.277
11 d.1	B.01.00.00	KNR 4-01 0212-03	Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych zbrojonych - rozebranie płyty spocznikowej ze stopniami schodowymi przy wejściu do GOK (1.15*1.30*0.11)+(1.0*1.05*0.15)+(0.20*0.20*0.50)*2	m ³ m ³	 0.362	
					RAZEM	0.362
12 d.1	B.02.00.00	KNR 4-01 0102-03	Wykopy wąskoprzestrzenne, nieumocnione o szerokości dna do 1.5 m i głębokości do 1.5 m w gruncie kat. IV pod nowe schody wejściowe do GOK (2.00+2.60*2)*0.25*1.20	m ³ m ³	 2.160	
					RAZEM	2.160
13 d.1	B.04.00.00	KNR 2-02 0207-01 0207-07	Ściany żelbetowe proste grubości 25 cm wysokości do 3 m - ręczne układanie betonu, beton B-25 - pod schody wejściowe do GOK (2.50*1.20)+(0.60*1.45)*2+(2.00*1.70)*2	m ² m ²	 11.540	
					RAZEM	11.540
14 d.1	B.04.00.00	KNR 2-02 0218-02	Schody żelbetowe proste na płycie grubości 8 cm - ręczne układanie betonu, beton B-25 - schody wejściowe do GOK (2.00*2.60)	m ² m ²	 5.200	
					RAZEM	5.200
15 d.1	B.04.00.00	KNR 2-02 0218-06	Schody żelbetowe - dodatek za każdy 1 cm różnicy grubości płyty - ręczne układanie betonu, beton B-25 - schody wejściowe do GOK Krotność = 4 (2.00*2.60)	m ² m ²	 5.200	
					RAZEM	5.200
16 d.1	B.10.00.00	KNR 2-02 0506-03	Krawędzie balkonów 1 piętra - z blachy powlekanej - analogia (1.20+3.38+1.20*2+8.20)*0.38	m ² m ²	 5.768	
					RAZEM	5.768
17 d.1	B.12.00.00	NNRNKB 202 1132-01	(z.VII) Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy samopoziomującej o gr. 5 cm - uzupełnienie po zerwaniu płytek balkonowych oraz na spocznikach i stopniach schodowych (1.20+3.10)*0.30 (1.20*2+7.60)*0.30 (5.70*1.85)+(5.70*0.43)*6+(0.04*15) (3.10*0.98)+(1.45*0.15)+(0.44*3.10)*8+(3.30*0.30)*2 (2.17*5.28)+(7.00*1.20)+(1.50*0.40)+(1.65*0.45)*6+(1.65*0.15)+(1.20*0.45)*5+(1.20*0.15)+(20.50*0.30) (1.40*1.62)+(2.75*1.90)+(2.02*1.62)+(1.62*0.48)*5+(1.62*0.19)+(1.62*0.45)*9+(1.62*0.17)	m ² m ² m ² m ² m ² m ²	 1.290 3.000 25.851 16.148 34.190	
					RAZEM	102.277
18 d.1	B.12.00.00	KNR 2-02 1118-01	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych układane na klej - przygotowanie podłoża - powlekanie posadzki folią izolacyjną w płynie - analogia (1.20+3.10)*0.30 (1.20*2+7.60)*0.30 (5.70*1.85)+(5.70*0.43)*6+(0.04*15) (3.10*0.98)+(1.45*0.15)+(0.44*3.10)*8+(3.30*0.30)*2 (2.17*5.28)+(7.00*1.20)+(1.50*0.40)+(1.65*0.45)*6+(1.65*0.15)+(1.20*0.45)*5+(1.20*0.15)+(20.50*0.30) (2.00*2.00)+(2.00*0.48)*2 (1.40*1.62)+(2.75*1.90)+(2.02*1.62)+(1.62*0.48)*5+(1.62*0.19)+(1.62*0.45)*9+(1.62*0.17)	m ² m ² m ² m ² m ² m ² m ²	 1.290 3.000 25.851 16.148 34.190 5.920 21.798	
					RAZEM	108.197

Lp.	Nr spec. techn.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
19 d.1	B.12.00.00	NNRNKB 202 2804-03	(z.VI) Uzupełnienie posadzki balkonowej z płytek kamionkowych mrozo- odpornych GRES o wym. 30x30 cm gat. I na zaprawie klejowej mrozo- odpornej o grub.warstwy 5 mm - płytki dobrane w kolorze istniejącym oraz płytki nowe na spocznikach schodowych w/g zalecen Inwesorora (1.20+3.10)*0.30 (1.20*2+7.60)*0.30 (5.70*1.85) (3.10*0.98)+(1.45*0.15) (2.17*5.28)+(7.00*1.20)+(1.50*0.40) (2.00*2.00) (1.40*1.62)+(2.75*1.90)+(2.02*1.62)	m ² m ² m ² m ² m ² m ² m ²	 1.290 3.000 10.545 3.256 20.458 4.000 10.765	
					RAZEM	53.314
20 d.1	B.12.00.00	NNRNKB 202 2810-05	(z.VI) Okładziny schodów z płytek kamionkowych ryflowanych mrozo- odpornych (antypoślizgowe) GRES o wym. 30x30 cm gat. I na zaprawie klejowej o grub.warstwy 5 mm - kolor płytek w/g Inwestora (5.70*0.43)*6+(0.04*15) (0.44*3.10)*8+(3.30*0.30)*2 (1.65*0.45)*6+(1.65*0.15)+(1.20*0.45)*5+(1.20*0.15)+(20.50*0.30) (2.00*0.48)*2+(2.00*2+1.05*2)*0.30 (1.62*0.48)*5+(1.62*0.19)+(1.62*0.45)*9+(1.62*0.17)	m ² m ² m ² m ² m ² m ²	 15.306 12.892 13.733 3.750 11.032	
					RAZEM	56.713
21 d.1	B.12.00.00	KNR AT-23 0311-02	Cokoliki z płytek ceramicznych o różnych i nieregularnych kształtach na zaprawie grubowarstwowej o grubości 15 mm i wys. 15 cm - analogia: daszki ceramiczne na murze ścian schodowych wejścia głównego do GOK o szer. 40 cm 3.90*2	m m	 7.800	
					RAZEM	7.800
22 d.1	B.11.00.00	KNR 2-02 1207-05	Balustrady schodowe z prętów stalowych osadzone i zabetonowane w co trzecim stopniu o masie ponad 16 kg - balustrada na murze do kot- łowni oraz wejście do GOK - jak istniejące balustrady schodowe 5.90+1.90+3.15*2	m m	 14.100	
					RAZEM	14.100
23 d.1	B.11.00.00	KNR 2-02 0925-01	Oslony okien, drzwi, logo urzędu oraz drobnych elementów folią poliety- lenową M=folia kalandrowa osłonowa - norma 1,18 m2/m2 [(0.83*1.96)*12+(0.86*0.76)*4+(0.87*1.79)+(1.41*2.05)]*1.20 [(1.62*1.97)+(1.50*2.95)+(1.62*2.95)+(2.70*1.97)+(2.70*0.76)]*1.20 [(0.73*1.96)*26+(0.86*0.76)*11+(2.37*0.76)]*1.20 [(0.83*1.96)*8+(0.86*0.76)*4+(0.96*1.96)*50+(0.92*1.20)+(0.98*2.14)+ (0.78*0.78)*24]*1.20 [(1.20*0.90)*7+(1.20*1.96)*7]*1.20 [(2.60*5.20)*3+(5.50*1.96)]*1.20 [(0.78*0.75)*3]*1.20 [(1.44*1.96)*7+(1.50*2.15)+(0.78*0.75)*3]*1.20 (12.00*2.20)	m ² m ² m ² m ² m ² m ² m ² m ² m ² m ² m ² m ²	 31.901 23.720 55.430 153.014 28.829 61.608 2.106 29.684 26.400	
					RAZEM	412.692
24 d.1	B.01.00.00	KNR 4-01 0535-08	Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku - podokienniki ze- wnętrzne z blachy powlekanej (0.87*12+0.91*4+0.92+1.67+2.75+2.75+0.88*26+0.91*11+2.42+0.88*8+ 0.91*4+0.83*24+1.01*50+0.97+2.65*3+5.55+0.83*3+0.83*3)*0.26	m ² m ²	 41.088	
					RAZEM	41.088
25 d.1	B.11.00.00	KNR 0-23 2611-01 1.	Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką-moką - oczyszczenie mechaniczne i zmycie elewacji (13.90*8.17)+(1.40*1.00)*0.5+(1.40*1.00)+(1.00+2.65)*0.5*2.50+(2.70* 2.65)+(1.72*3.12)+(2.70*3.12)+(3.12+1.50)*0.5*2.50+(1.40*1.50)+(1.50* 1.30)+(5.90+2.46+0.30+2.00)*0.40+(0.28*0.64)*4*2+(5.90+1.90+1.70)* 0.30+(2.17*4.07)+(3.38*1.20)+(1.20+3.38)*0.15+(3.38*1.60)+(10.50* 0.40)-[(0.83*1.96)*12+(0.86*0.76)*4+(0.87*1.79)+(1.41*2.05)] (10.20*8.17)+(9.20*1.20)+(1.75*1.20)+(2.05*1.20)+(1.00+0.20+1.00)* 0.84+(8.20*1.20)+(8.20*1.60)+(3.30*0.40)-[(1.62*1.97)+(1.50*2.95)+ (1.90*2.85)+(1.62*2.95)+(2.70*1.97)+(2.70*0.76)] (22.10*8.17)+(22.90*0.40)-[(0.83*1.96)*26+(0.86*0.76)*11+(2.37*0.76)] (10.20*8.17)+(42.80*8.17)+(3.60*1.40)+(10.20*0.40)+(42.80*0.40)- [(0.83*1.96)*8+(0.86*0.76)*4+(0.96*1.96)*50+(0.92*1.20)+(0.98*2.14)+ (0.78*0.78)*24] (15.70*8.17)+(16.50*0.40)-[(1.20*0.90)*7+(1.20*1.96)*7] (30.50*8.17)+(1.95*1.70)*2+(1.70*1.35)*2+(31.30*0.40)+(6.40*2.00)+ (5.50*0.40)+(6.00+1.60*2)*0.40-[(2.60*5.20)*3+(5.50*1.96)+(6.40*3.50)] (7.60*8.17)+(7.60*0.30)-(0.78*0.75)*3 (12.10*8.17)+(1.90*0.75)+(0.75*2+1.90)*0.15+(12.10*0.40)+(1.70*0.96)* 2-[(1.44*1.96)*7+(1.50*2.15)+(0.78*0.75)*3]	m ² m ² m ² m ² m ² m ² m ² m ² m ² m ² m ² m ² m ² m ² m ² m ²	 156.143 99.881 138.429 331.738 110.845 217.865 62.617 84.159 12.085	
					RAZEM	12.085

Lp.	Nr spec. techn.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		2.	$(1.62+1.97*2+1.90+2.85*2+1.62+2.95*2+2.70+1.97*2+2.70+0.76*2)*0.14+(1.50+2.95*2)*0.39$	m ²	7.302	
		3.	$(0.83*26+1.96*52+0.86*11+0.76*22+2.37+0.76*2)*0.14$	m ²	21.500	
		4.	$(0.83*8+1.96*16+0.86*4+0.76*8+0.96*50+1.96*100+0.92+1.20*2+0.98+2.14*2+0.78*24+0.78*48)*0.14$	m ²	49.876	
		5.	$(1.20*7+0.90*14+1.20*7+1.96*14)*0.14$	m ²	7.958	
		6.	$(2.60*3+5.20*6+5.50+1.96*2)*0.14$	m ²	6.779	
		7.	$(0.78*3+0.75*6)*0.14$	m ²	0.958	
		8.	$(1.44*7+1.96*14+1.50+2.15*2+0.78*3+0.75*6)*0.14$	m ²	7.022	
					RAZEM	1315.157
26	B.11.00. d.1 00	KNR 0-23 2611-04	Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokrą - sprawdzenie przyczepności zaprawy klejącej do podłoża	m ²		
			1315.157	m ²	1315.157	
					RAZEM	1315.157
27	B.11.00. d.1 00	KNR 0-23 2614-02	Docieplenie ścian z cegły płytami styropianowymi grub. 5 cm FS-15 frezowanymi przy użyciu gotowych zapraw klejących wraz z przygotowaniem podłoża i ręczne wykonanie wyprawy elewacyjnej z gotowej suchej mieszanki akrylowej	m ²		
		1.	$(13.90*7.17)+(2.17*4.07)+(3.38*1.20)+(1.20+3.38)*0.15+(3.38*1.60)+(10.50*0.40)-(0.83*1.96)*12$	m ²	103.324	
		2.	$(10.20*7.12)+(9.20*1.20)+(1.75*1.20)+(2.05*1.20)+(1.00+0.20+1.00)*0.84+(8.20*1.20)+(8.20*1.60)+(3.30*0.40)-[(1.62*1.97)+(1.50*2.95)+(1.90*2.85)+(1.62*2.95)+(2.70*1.97)]$	m ²	91.223	
		3.	$(22.10*7.47)+(22.90*0.40)-[(0.83*1.96)*26]$	m ²	131.950	
		4.	$(10.20*7.47)+(42.80*7.07)+(3.60*1.40)+(10.20*0.40)+(42.80*0.40)-[(0.83*1.96)*8+(0.96*1.96)*50+(0.92*1.20)+(0.98*2.14)]$	m ²	294.734	
		5.	$(15.70*7.27)+(16.50*0.40)-[(1.20*0.90)*7+(1.20*1.96)*7]$	m ²	96.715	
		6.	$(30.50*7.27)+(31.30*0.40)+(6.40*2.00)+(5.50*0.40)+(6.00+1.60*2)*0.40-[(2.60*5.20)*3+(5.50*1.96)+(6.40*2.50)]$	m ²	185.595	
		7.	$(7.60*7.27)+(7.60*0.30)$	m ²	57.532	
		8.	$(12.10*7.27)+(1.90*0.75)+(0.75*2+1.90)*0.15+(12.10*0.40)+(1.70*0.96)*2-[(1.44*1.96)*7+(1.50*2.15)]$	m ²	75.024	
					RAZEM	1036.097
28	B.11.00. d.1 00	KNR 0-23 2614-08	Docieplenie ościeży o szer. 30 cm z cegły płytami styropianowymi grub. 2 cm FS-15 frezowanymi przy użyciu gotowych zapraw klejących wraz z przygotowaniem podłoża i ręczne wykonanie wyprawy elewacyjnej z gotowej suchej mieszanki akrylowej	m ²		
		1.	$(0.83*12+1.96*24)*0.19$	m ²	10.830	
		2.	$(1.62+1.97*2+1.90+2.85*2+1.62+2.95*2+2.70+1.97*2)*0.19+(1.50+2.95*2)*0.44$	m ²	8.447	
		3.	$(0.83*26+1.96*52+0.86*11+2.37)*0.19$	m ²	25.713	
		4.	$(0.83*8+1.96*16+0.96*50+1.96*100+0.92+1.20*2+0.98+2.14*2+0.86*4)*0.19$	m ²	55.864	
		5.	$(1.20*7+0.90*14+1.20*7+1.96*14)*0.19$	m ²	10.800	
		6.	$(2.60*3+5.20*6+5.50+1.96*2)*0.19$	m ²	9.200	
		8.	$(1.44*7+1.96*14+1.50+2.15*2)*0.19$	m ²	8.231	
					RAZEM	129.085
29	B.11.00. d.1 00	KNR 0-23 2614-02	Docieplenie ścian z cegły płytami styropianowymi grub. 3 cm FS-15 frezowanymi przy użyciu gotowych zapraw klejących wraz z przygotowaniem podłoża i ręczne wykonanie wyprawy elewacyjnej z gotowej suchej mieszanki mineralno-żywicznej - cokół	m ²		
		1.	$(8.60*1.00)+(1.40*1.00)*0.5+(1.40*1.00)+(1.00+2.65)*0.5*2.50+(2.70*2.65)+(1.72*3.12)+(2.70*3.12)+(3.12+1.50)*0.5*2.50+(1.40*1.50)+(1.50*1.30)+(5.90+2.46+0.30+2.00)*0.40+(0.28*0.64)*4*2+(5.90+1.90+1.70)*0.30-[(0.86*0.76)*4+(0.87*1.79)+(1.41*2.05)]$	m ²	47.518	
		2.	$(10.90*1.05)+(1.00+0.20+1.00)*0.84-(2.70*0.76)$	m ²	11.241	
		3.	$(22.10*0.70)-[(0.86*0.70)*11+(2.37*0.70)]$	m ²	7.189	
		4.	$(10.20*0.70)+(42.80*1.15)-[(0.86*0.74)*4+(0.78*0.78)*24]$	m ²	39.213	
		5.	$(15.70*1.00)$	m ²	15.700	
		6.	$(30.50*1.00)+(1.95*1.70)*2+(1.70*1.35)*2+(3.90*0.82)*2+(1.00*0.30)*2-(6.40*1.00)$	m ²	42.316	
		7.	$(7.60*1.10)-(0.78*0.75)*3$	m ²	6.605	
		8.	$(9.00*1.18)+(1.70*0.96)*2-(0.78*0.75)*3$	m ²	12.129	
					RAZEM	181.911
30	B.11.00. d.1 00	KNR 0-23 2614-08	Docieplenie ościeży o szer. 30 cm z cegły płytami styropianowymi grub. 2 cm FS-15 frezowanymi przy użyciu gotowych zapraw klejących wraz z przygotowaniem podłoża i ręczne wykonanie wyprawy elewacyjnej z gotowej suchej mieszanki mineralno-żywicznej - okna w cokole	m ²		
		1.	$(0.86*4+0.76*8+0.87+1.79*2)*0.19+(1.41*2.05*2)*0.44$	m ²	5.198	
		2.	$(2.70+0.76*2)*0.19$	m ²	0.802	
		3.	$(0.70*22+0.70*2)*0.19$	m ²	3.192	
		4.	$(0.70*8+0.78*72)*0.19$	m ²	11.734	
		7.	$(0.78*3+0.75*6)*0.19$	m ²	1.300	
		8.	$(0.78*3+0.75*6)*0.19$	m ²	1.300	
					RAZEM	23.526

Lp.	Nr spec. techn.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
31 d.1	B.10.00. 00	KNR 2-02 0506-02	Obróbki przy szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm - z blachy powleka- nej - obrobienie muru oporowego zejścia do kotłowni oraz podokienni- ków zewnętrznych (6.00+2.00+1.80)*0.52 (0.87*12+0.91*4+0.92+1.67+2.75+2.75+0.88*26+0.91*11+2.42+0.88*8+ 0.91*4+0.83*24+1.01*50+0.97+2.65*3+5.55+0.83*3+0.83*3)*0.32	m ² m ² m ²	 5.096 50.570	
					RAZEM	55.666
32 d.1	B.11.00. 00	KNR 2-02 1604-01	Rusztowania zewnętrzne rurowe o wysokości do 10 m (13.90+10.20+22.10+10.20+42.80+15.70+30.50+7.60+12.10)*8.20	m ² m ²	 1353.820	
					RAZEM	1353.820
33 d.1		KNR 2-02 r.16 z.sz.5.15	Czas pracy rusztowań grupy 1 (poz.:23)			
34 d.1	B.11.00. 00	KNR 2-02 1614-04	Daszki ochronne ciągle wolnostojące nad przejściami dla pieszych o konstrukcji drewnianej (6.50*4)	m ² m ²	 26.000	
					RAZEM	26.000
35 d.1	B.15.00. 00	KNR 4-01 1212-05	Dwukrotne malowanie farbą balustrad schodowych i balkonowych (2.04+5.70+1.20+3.38+1.20+8.20+1.20+12.60+2.70+3.60*2)*1.10	m ² m ²	 49.962	
					RAZEM	49.962
36 d.1	B.15.00. 00	KNR 4-01 1212-28	Dwukrotne malowanie farbą olejną pochwyty schodowych o średnicy do 50 mm - analogia 3.00+1.35+2.05	m m	 6.400	
					RAZEM	6.400
37 d.1	B.15.00. 00	KNR 4-01 1212-55	Dwukrotne malowanie farbą olejną krtek, drzwiczek wentylacyjnych itp. elementów o powierzchni do 0.1 m ² 29.00	szt. szt.	 29.000	
					RAZEM	29.000
38 d.1	B.15.00. 00	KNR 4-01 1212-42	Dwukrotne malowanie farbą olejną krtek, drzwiczek wentylacyjnych itp. elementów o powierzchni do 0.5 m ² - analogia 9.00	szt. szt.	 9.000	
					RAZEM	9.000
39 d.1	B.01.00. 00	KNR 4-01 0108-11 0108-12	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowyladowczymi na odległość 6 km 2.50	m ³ m ³	 2.500	
					RAZEM	2.500
40 d.1	B.01.00. 00	WYCENA WŁASNA	Demontaż, renowacja i ponowny montaż po wykonaniu wyprawy elewa- cyjnej tablic informacyjnych na ścianach budynku 1	kpl kpl	 1.000	
					RAZEM	1.000
41 d.1	B.01.00. 00	WYCENA WŁASNA	Renowacja z demontażem logo Urzędu Gminy od strony ul. Głównej na szczybie budynku GOK 1	kpl kpl	 1.000	
					RAZEM	1.000
42 d.1	B.01.00. 00	KNR 4-01 0108-17 0108-20	Wywiezienie samochodami samowyladowczymi gruzu z rozbieranych konstrukcji ceglanych na odległość 6 km 2.50	m ³ m ³	 2.500	
					RAZEM	2.500
2			REMONT DACHU:			
43 d.2	B.01.00. 00	KNR 4-01 0535-04	Rozebranie rynien z blachy nie nadającej się do użytku 13.90+1.60+3.40+9.40+1.20*2+10.90+22.90+10.20	m m	 74.700	
					RAZEM	74.700
44 d.2	B.01.00. 00	KNR 4-01 0535-04	Rozebranie rynien z PCW nie nadającej się do użytku - analogia 43.20+16.50+31.30+7.60+11.30	m m	 109.900	
					RAZEM	109.900
45 d.2	B.01.00. 00	KNR 4-01 0535-06	Rozebranie rur spustowych z blachy i PCW nie nadającej się do użytku - analogia 8.60+1.70+8.40+8.40*3+8.80*3+8.40	m m	 78.700	
					RAZEM	78.700
46 d.2	B.01.00. 00	KNR 4-01 0535-08	Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzysów itp. z blachy nie nadającej się do użytku (13.90+1.60+3.40+10.90+9.40+1.20*22.90+10.20)*0.28 (13.90+1.60+3.40+10.90+9.40+1.20*22.90+10.20)*0.34	m ² m ² m ²	 21.526 26.139	
					RAZEM	47.665
47 d.2	B.01.00. 00	KNR 4-04 1107-01 1107-04	Transport złomu samochodem skrzyniowym z załadunkiem i wyladun- kiem ręcznym na odległość 6 km	t		

Lp.	Nr spec. techn.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
			1.00	t	1.000	
					RAZEM	1.000
48	B.10.00. d.2 00	KNR 2-02 0506-02	Obróbki przy szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm - z blachy powlekanej - analogia (13.90+1.60+3.40+10.90+9.40+1.20*22.90+10.20)*0.28 (13.90+1.60+3.40+10.90+9.40+1.20*22.90+10.20)*0.34	m ² m ² m ²	21.526 26.139	
					RAZEM	47.665
49	B.10.00. d.2 00	KNR 2-02 0508-04	Rynny dachowe półokrągłe o śr. 15 cm - z blachy powlekanej - analogia 13.90+10.90+22.90+10.20+43.20+16.50+31.30+7.60+11.30	m m	167.800	
					RAZEM	167.800
50	B.10.00. d.2 00	KNR 2-02 0508-03	Rynny dachowe półokrągłe o śr. 12 cm - z blachy powlekanej analogia 1.60+3.40+9.40+1.20*2	m m	16.800	
					RAZEM	16.800
51	B.10.00. d.2 00	KNR 2-02 0510-02	Rury spustowe okrągłe o śr. 10 cm - z blachy powlekanej analogia 1.70	m m	1.700	
					RAZEM	1.700
52	B.10.00. d.2 00	KNR 2-02 0510-03	Rury spustowe okrągłe o śr. 12 cm - z blachy powlekanej - analogia 8.60+8.40+8.60*3+8.80*3+8.60	m m	77.800	
					RAZEM	77.800
53	B.11.00. d.2 00	KNR 4-01 0723-02 KOMINY	Uzupełnienie podkładów pod tynki zewnętrzne o podłożach z cegły (do 2 m ² w 1 miejscu) - kominy (20% całości tynków) 69.00*0.20	m ² m ²	13.800	
					RAZEM	13.800
54	B.11.00. d.2 00	KNR 0-23 2612-06 9. KOMINY	Ocieplenie ścian budynków - przyklejenie warstwy siatki na ścianach 69.00	m ² m ²	69.000	
					RAZEM	69.000
55	B.11.00. d.2 00	KNR 0-23 0933-01 9. KOMINY	Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z akrylowych tynków o fakturze rustykalnej grub. 3 mm wykonana ręcznie na uprzednio przygotowanym podłożu - nałożenie podkładowej masy tynkarskiej 69.00	m ² m ²	69.000	
					RAZEM	69.000
56	B.11.00. d.2 00	KNR 0-23 0933-02 9. KOMINY	Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z akrylowych tynków o fakturze rustykalnej grub. 3 mm wykonanie ręcznie na uprzednio przygotowanym podłożu - ściany płaskie i powierzchnie poziome 69.00	m ² m ²	69.000	
					RAZEM	69.000
57	d.2	KNR 2-02 0506-02 KOMINY	Obróbki przy szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm - z blachy powlekanej - obrobienie czapek kominowych (0.90*1.60)*18	m ² m ²	25.920	
					RAZEM	25.920
58	B.15.00. d.2 00	KNR 7-12 0101-01 z.o.3.3. DACH - WSP. DO OBMIARU = 1,30 OBRÓBK BLACHAR- SKIE	Czyszczenie przez szczotkowanie ręczne do trzeciego stopnia czystości konstrukcji pełnościennych (stan wyjściowy powierzchni B) - robota w pasach ochronnych 239.52*1.30 38.00	m ² m ² m ²	311.376 38.000	
					RAZEM	349.376
59	B.15.00. d.2 00	KNR 7-12 0105-01 z.o.3.3. DACH - WSP. DO OBMIARU = 1,30 OBRÓBK BLACHAR- SKIE	Odtłuszczanie konstrukcji pełnościennych - robota w pasach ochronnych 239.52*1.30 38.00	m ² m ² m ²	311.376 38.000	
					RAZEM	349.376
60	B.15.00. d.2 00	KNR 7-12 0204-01 z.o.3.3. DACH - WSP. DO OBMIARU = 1,30	Malowanie pędzlem farbami do gruntowania chlorokauczukowymi konstrukcji pełnościennych - robota w pasach ochronnych 239.52*1.30	m ² m ²	311.376	

Lp.	Nr spec. techn.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		OBRÓBK BLACHAR- SKIE	38.00	m ²	38.000	
					RAZEM	349.376
61 d.2	B.15.00. 00	KNR 7-12 0213-01 z.o.3.3. DACH - WSP. DO OBMIARU = 1,30 OBRÓBK BLACHAR- SKIE	Malowanie pędzlem emaliami chlorokauczukowymi konstrukcji pełnoś- ciennych - robota w pasach ochronnych 239.52*1.30 38.00	m ² m ² m ²	 311.376 38.000	
					RAZEM	349.376