

PRZEDMIAR ROBÓT

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45233220-7 Roboty w zakresie nawierzchni dróg

NAZWA INWESTYCJI : Remont drogi gminnej Koło Ledniowskiego w miejscowości Brzezna
ADRES INWESTYCJI : Brzezna
INWESTOR : Urząd Gminy w Podegrodziu
ADRES INWESTORA : 33-386 Podegrodzie
BRANŻA : DROGOWA

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : mgr inż. Krzysztof Faron
DATA OPRACOWANIA : 20.03.2009 r.

Stawka roboczogodziny :
Poziom cen :

NARZUTY

Koszty pośrednie [Kp]	% R, S
Zysk [Z]	% R+Kp(R), S+Kp(S)
Vat [V]	% $\Sigma(R+Kp(R)+Z(R), M, S+Kp(S)+Z(S))$

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT	:	zł
Podatek VAT	:	zł
Ogółem wartość kosztorysowa robót	:	zł

Słownie:

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
20.03.2009 r.

Data zatwierdzenia

Lp.	Nr spe c. tec hn.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1			Remont drogi gminnej Koło Ledniowskiego w miejscowości Brzezna			
1.1			Roboty przygotowawcze			
1 d.1.1	D- 05. 03. 17	KNR AT-03 0101-02	Roboty remontowe - cięcie piłą nawierzchni bitumicznych na gł. 6-10 cm	m		
			3,0	m	3,00	
					RAZEM	3,00
1.2			Zjazdy			
2 d.1.2	D- 04. 04. 02. 00	KNNR 6 0113-06	Warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 15 cm	m ²		
			3,0*5,0*6+5,0*5,0*3	m ²	165,00	
					RAZEM	165,00
1.3			Podbudowa			
3 d.1.3	D- 04. 01. 01	KNNR 6 0103-03	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicz- nie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni	m ²		
			3,50*110,0+3,2*(392,0-110,0)	m ²	1287,40	
					RAZEM	1287,40
4 d.1.3	D- 04. 04. 02	KNNR 6 0113-06	Warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 15 cm	m ²		
			3,50*110,0+3,2*(392,0-110,0)	m ²	1287,40	
					RAZEM	1287,40
1.4			Nawierzchnia			
5 d.1.4	D- 05. 03. 05. 27	KNNR 6 0309-03	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfalto- wych o grubości 5 cm (warstwa ścieralna)- masa grysowa	m ²		
		jezdnia zjazdu	3,00*110,0+2,7*(392,0-110,0)	m ²	1091,40	
			5,0*5,0*3	m ²	75,00	
					RAZEM	1166,40
1.5			Pobocza			
6 d.1.5	D- 06. 03. 01	KNNR 6 1301-03	Uzupełnieniem materiałem miejscowym - pospółka gr 6,0 cm	m ³		
			0,25*2*392,0*0,05	m ³	9,80	
					RAZEM	9,80
7 d.1.5	D- 06. 03. 01	KNNR 6 1301-02	Zagęszczanie poboczy	m ²		
			0,25*2*392,00	m ²	196,00	
					RAZEM	196,00

Lp.	Nr spec. techn.	Podstawa	Opis	Jedn. obm.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1			Remont drogi gminnej Koło Ledniowskiego w miejscowości Brzezna				
1.1			Roboty przygotowawcze				
1 d.1. 1	D-05. 03.17	KNR AT-03 0101- 02	Roboty remontowe - cięcie piłą nawierzchni bitumicznych na gł. 6-10 cm	m	3,0		
1.2			Zjazdy				
2 d.1. 2 00	D-04. 04.02.	KNNR 6 0113- 06	Warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 15 cm	m ²	3,0*5,0*6+ 5,0*5,0*3 = 165,00		
1.3			Podbudowa				
3 d.1. 3	D-04. 01.01	KNNR 6 0103- 03	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni	m ²	3,50* 110,0+3,2* (392,0- 110,0) = 1287,40		
4 d.1. 3	D-04. 04.02	KNNR 6 0113- 06	Warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 15 cm	m ²	3,50* 110,0+3,2* (392,0- 110,0) = 1287,40		
1.4			Nawierzchnia				
5 d.1. 4 27	D-05. 03.05.	KNNR 6 0309- 03	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 5 cm (warstwa ścieralna)- masa grysowa	m ²	1166,40		
1.5			Pobocza				
6 d.1. 5	D-06. 03.01	KNNR 6 1301- 03	Uzupełnieniem materiałem miejscowym - pospółka gr 6,0 cm	m ³	0,25*2* 392,0*0,05 = 9,80		
7 d.1. 5	D-06. 03.01	KNNR 6 1301- 02	Zagęszczanie poboczy	m ²	0,25*2* 392,00 = 196,00		
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT							
Podatek VAT							
Ogółem wartość kosztorysowa robót							

Słownie: