

PRZEDMIAR ROBÓT

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45233220-7 Roboty w zakresie nawierzchni dróg

NAZWA INWESTYCJI : Odbudowa drogi gminnej nr 293806K Na Burdok w miejscowości Długolęka Świerkla - etap I
ADRES INWESTYCJI : km 0+000,00 - 0+350
INWESTOR : Urząd Gminy w Podegrodziu
ADRES INWESTORA : 33-386 Podegrodzie
BRANŻA : DROGOWA

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : mgr inż. Krzysztof Faron
DATA OPRACOWANIA : 28.07.2009 r.

Stawka roboczogodziny :
Poziom cen :

NARZUTY

Koszty pośrednie [Kp]	% R, S
Zysk [Z]	% $R + Kp(R)$, $S + Kp(S)$
Vat [V]	% $\Sigma(R + Kp(R) + Z(R), M, S + Kp(S) + Z(S))$

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT	:	zł
Podatek VAT	:	zł
Ogółem wartość kosztorysowa robót	:	zł

Słownie:

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
28.07.2009 r.

Data zatwierdzenia

Lp.	Nr spec. techn.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1			Odbudowa drogi gminnej nr 293806K Na Burdok w miejscowości Długolęka Świerkla - etap I			
1.1			Roboty przygotowawcze			
1 d.1.1		KNR 2-31 1402-05	Mechaniczne ścinanie poboczy o grub. 10 cm	m ²		
			0,75*350,00*2	m ²	525,00	
					RAZEM	525,00
2 d.1.1	D-05.03.17	KNR AT-03 0101-02	Roboty remontowe - cięcie piłą nawierzchni bitumicznych na gł. 6-10 cm	m		
			12,50*2+3,50*2	m	32,00	
					RAZEM	32,00
1.2			Nawierzchnia			
3 d.1.2	D-05.03.26a	KNR AT-03 0202-02	Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową na zimno podbudowy lub nawierzchni betonowej/bitumicznej; zużycie emulsji 0,5 kg/m ²	m ²		
			3,50*350,00	m ²	1225,00	
					RAZEM	1225,00
4 d.1.2	D-04.08.01	KNNR 6 0108-02	Wyrównanie istniejącej podbudowy betonem asfaltowym 0/16	t		
			92,00	t	92,00	
					RAZEM	92,00
4' d.1.2	D-05.03.05.27	KNNR 6 0309-02	Nawierzchnie betonu asfaltowego o grubości 4 cm (warstwa ścieralna) - masa grysowa 0/12,8	m ²		
		jezdnia rozjazdu	3,50*350,00	m ²	1225,00	
			3,50*5,0*0,50*2	m ²	17,50	
					RAZEM	1242,50
1.3			Pobocza			
5 d.1.3	D-06.03.01	KNNR 6 1301-03	Uzupełnieniem materiałem miejscowym - pospółka gr 7,0 cm	m ³		
			0,5*350,0*2*0,07	m ³	24,50	
					RAZEM	24,50
6 d.1.3	D-06.03.01	KNNR 6 1301-02	Zagęszczanie poboczy	m ²		
			0,5*350,0*2	m ²	350,00	
					RAZEM	350,00
1.4			Odwodnienie			
7 d.1.4		analiza własna	Regulacja pionowa odwodnienia liniowego	m		
			4,5	m	4,50	
					RAZEM	4,50

Lp.	Nr spec. techn.	Podstawa	Opis	Jedn. obm.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1			Odbudowa drogi gminnej nr 293806K Na Burdok w miejscowości Długoleś Świerkla - etap I				
1.1			Roboty przygotowawcze				
1 d.1. 1		KNR 2-31 1402-05	Mechaniczne ścinanie poboczy o grub. 10 cm	m ²	0,75* 350,00*2 = 525,00		
2 d.1. 1	D-05. 03.17	KNR AT-03 0101-02	Roboty remontowe - cięcie piłą nawierzchni bitumicznych na gł. 6-10 cm	m	12,50*2+ 3,50*2 = 32,00		
1.2			Nawierzchnia				
3 d.1. 2	D-05. 03.26a	KNR AT-03 0202-02	Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową na zimno podbudowy lub nawierzchni betonowej/bitumicznej; zużycie emulsji 0,5 kg/m ²	m ²	3,50* 350,00 = 1225,00		
4 d.1. 2	D-04. 08.01	KNNR 6 0108-02	Wyrównanie istniejącej podbudowy betonem asfaltowym 0/16	t	92,00		
4' d.1. 2 27	D-05. 03.05.	KNNR 6 0309-02	Nawierzchnie betonu asfaltowego o grubości 4 cm (warstwa ścieralna) - masa grysowa 0/12,8	m ²	1242,50		
1.3			Pobocza				
5 d.1. 3	D-06. 03.01	KNNR 6 1301-03	Uzupełnieniem materiałem miejscowym - pospółka gr 7,0 cm	m ³	0,5*350,0* 2*0,07 = 24,50		
6 d.1. 3	D-06. 03.01	KNNR 6 1301-02	Zagęszczanie poboczy	m ²	0,5*350,0*2 = 350,00		
1.4			Odwodnienie				
7 d.1. 4		analiza własna	Regulacja pionowa odwodnienia liniowego	m	4,5		
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT							
Podatek VAT							
Ogółem wartość kosztorysowa robót							

Słownie: