

PRZEDMIAR ROBÓT

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45233220-7 Roboty w zakresie nawierzchni dróg

NAZWA INWESTYCJI : Remont drogi gminnej Stolica w miejscowości Mokra Wieś
ADRES INWESTYCJI : Mokra Wieś
INWESTOR : Urząd Gminy w Podegrodziu
ADRES INWESTORA : 33-386 Podegrodzie
BRANŻA : DROGOWA

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : mgr inż. Krzysztof Faron
DATA OPRACOWANIA : 20.03.2009 r.

Stawka roboczogodziny :
Poziom cen :

NARZUTY

Koszty pośrednie [Kp]	% R, S
Zysk [Z]	% $R + Kp(R)$, $S + Kp(S)$
Vat [V]	% $\Sigma(R + Kp(R) + Z(R), M, S + Kp(S) + Z(S))$

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT	:	zł
Podatek VAT	:	zł
Ogółem wartość kosztorysowa robót	:	zł

Słownie:

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
20.03.2009 r.

Data zatwierdzenia

Lp.	Nr spe c. tec hn.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1			Remont drogi gminnej Do Golonki w miejscowości Brzezna			
1.1			Roboty przygotowawcze			
1 d.1.1	D- 05. 03. 17	KNR AT-03 0101-02	Roboty remontowe - cięcie piłą nawierzchni bitumicznych na gł. 6-10 cm	m		
			5,00	m	5,00	
					RAZEM	5,00
1.2			Zjazdy			
2 d.1.2	D- 04. 04. 02. 00	KNNR 6 0113-06	Warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 15 cm	m ²		
		zjazdy	3,0*5,0*2	m ²	30,00	
					RAZEM	30,00
1.3			Podbudowa			
3 d.1.3	D- 04. 01. 01	KNNR 6 0103-03	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicz- nie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni	m ²		
			3,30*685,00	m ²	2260,50	
					RAZEM	2260,50
4 d.1.3	D- 04. 04. 02	KNNR 6 0113-06	Warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 15 cm	m ²		
		jezdni	3,30*685,00	m ²	2260,50	
					RAZEM	2260,50
1.4			Nawierzchnia			
5 d.1.4	D- 05. 03. 05. 27	KNNR 6 0309-03	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfalto- wych o grubości 5 cm (warstwa ścieralna)- masa grysowa	m ²		
			2,70*685,00	m ²	1849,50	
					RAZEM	1849,50
1.5			Pobocza			
6 d.1.5	D- 06. 03. 01	KNNR 6 1301-03	Uzupełnieniem materiałem miejscowym - pospółka gr 6,0 cm	m ³		
			0,30*2*0,05*685,0	m ³	20,55	
					RAZEM	20,55
7 d.1.5	D- 06. 03. 01	KNNR 6 1301-02	Zagęszczanie poboczy	m ²		
			0,30*2*685,00	m ²	411,00	
					RAZEM	411,00

Lp.	Nr spec. techn.	Podstawa	Opis	Jedn. obm.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1			Remont drogi gminnej Do Golonki w miejscowości Brzezna				
1.1			Roboty przygotowawcze				
1 d.1. 1	D-05. 03.17	KNNR AT-03 0101- 02	Roboty remontowe - cięcie piłą nawierzchni bitumicznych na gł. 6-10 cm	m	5,00		
1.2			Zjazdy				
2 d.1. 2	D-04. 04.02. 00	KNNR 6 0113- 06	Warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 15 cm	m ²	3,0*5,0*2 = 30,00		
1.3			Podbudowa				
3 d.1. 3	D-04. 01.01	KNNR 6 0103- 03	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni	m ²	3,30* 685,00 = 2260,50		
4 d.1. 3	D-04. 04.02	KNNR 6 0113- 06	Warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 15 cm	m ²	3,30* 685,00 = 2260,50		
1.4			Nawierzchnia				
5 d.1. 4	D-05. 03.05. 27	KNNR 6 0309- 03	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 5 cm (warstwa ścieralna)- masa grysowa	m ²	2,70* 685,00 = 1849,50		
1.5			Pobocza				
6 d.1. 5	D-06. 03.01	KNNR 6 1301- 03	Uzupełnieniem materiałem miejscowym - pospółka gr 6,0 cm	m ³	0,30*2* 0,05*685,0 = 20,55		
7 d.1. 5	D-06. 03.01	KNNR 6 1301- 02	Zagęszczanie poboczy	m ²	0,30*2* 685,00 = 411,00		
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT							
Podatek VAT							
Ogółem wartość kosztorysowa robót							

Słownie: