

PRZEDMIAR ROBÓT

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45233220-7 Roboty w zakresie nawierzchni dróg

NAZWA INWESTYCJI : Odbudowa drogi gminnej nr 293862K Wierzchowina w miejscowości Gostwica - etap I
ADRES INWESTYCJI : km 0+440,00 - 1+090
INWESTOR : Urząd Gminy w Podegrodziu
ADRES INWESTORA : 33-386 Podegrodzie
BRANŻA : DROGOWA

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : mgr inż. Krzysztof Faron
DATA OPRACOWANIA : 28.07.2009 r.

Stawka roboczogodziny :
Poziom cen :

NARZUTY

Koszty pośrednie [Kp]	% R, S
Zysk [Z]	% R+Kp(R), S+Kp(S)
Vat [V]	% $\Sigma(R+Kp(R)+Z(R), M, S+Kp(S)+Z(S))$

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT	:	zł
Podatek VAT	:	zł
Ogółem wartość kosztorysowa robót	:	zł

Słownie:

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
28.07.2009 r.

Data zatwierdzenia

Lp.	Nr spec. techn.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1			Odbudowa drogi gminnej nr 293862K Wierzchowina w miejscowości Gostwica			
1.1			Roboty przygotowawcze			
1		KNR 2-31	Mechaniczne ścinanie poboczy o grub. 10 cm	m ²		
d.1.1		1402-05	0,75*650,0*2	m ²	975,00	
					RAZEM	975,00
2	D-05.03.17	KNR AT-03 0101-02	Roboty remontowe - cięcie piłą nawierzchni bitumicznych na gł. 6-10 cm	m		
d.1.1			4,0*2+3,50*2,0	m	15,00	
					RAZEM	15,00
1.2			Roboty ziemne			
3	D.02.01.01.15	KNNR 1 0202-08	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki 0.60 m3 w gr.kat. III-IV z transp.urobku na odległość według wskazania wykonawcy - czyszczenie rowu	m ³		
d.1.2			0,7*0,4*900,0	m ³	252,00	
					RAZEM	252,00
1.3			Rów umocniony			
4	D-08.01.01.12	KNR 2-31 0402-01	Ława pod korytko z pospółki	m ³		
d.1.3			0,6*0,2*10,0	m ³	1,20	
					RAZEM	1,20
5	D.08.05.01.11	KNNR 6 0606-04	Ścieki 50x50x15 z elementów betonowych na podsypce cementowo-piaskowej -	m		
d.1.3			10,0	m	10,00	
					RAZEM	10,00
6	D-06.01.01	KNNR 10 0407-01	Wykonanie ubezpieczenia płytami ażurowymi typu "Krata" mała 90x60x10 cm - skarpy	m ²		
d.1.3			0,9*10,0*2	m ²	18,00	
					RAZEM	18,00
1.4			Nawierzchnia			
7	D-05.03.26a	KNR AT-03 0202-02	Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową na zimno podbudowy lub nawierzchni betonowej/bitumicznej; zużycie emulsji 0,5 kg/m2	m ²		
d.1.4			4,0*375,0+3,50*(650,0-375,0)	m ²	2462,50	
					RAZEM	2462,50
8	D-04.08.01	KNNR 6 0108-02	Wyrównanie istniejącej podbudowy betonem asfaltowym 0/16	t		
d.1.4			183,00	t	183,00	
					RAZEM	183,00
8'	D-05.03.05.27	KNNR 6 0309-03	Nawierzchnie z betonu asfaltowego o grubości 5 cm (warstwa ścieralna)- masa grysowa 0/12,8	m ²		
d.1.4			4,0*375,0+3,50*(650,0-375,0)	m ²	2462,50	
		jezdnia	3,0*8,0*3+12,5*6,30*0,5	m ²	111,38	
		rozjazdu	6,0*1,0*18	m ²	108,00	
					RAZEM	2681,88
1.5			Pobocza			
9	D-06.03.01	KNNR 6 1301-03	Uzupełnieniem materiałem miejscowym - pospółka gr 10,0 cm	m ³		
d.1.5			0,5*650,0*2*0,08	m ³	52,00	
					RAZEM	52,00
10	D-06.03.01	KNNR 6 1301-02	Zagęszczanie poboczy	m ²		

Lp.	Nr spe c. tec hn.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
			0,5*650,0*2	m ²	650,00	
					RAZEM	650,00

Lp.	Nr spec. techn.	Podstawa	Opis	Jedn. obm.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1			Odbudowa drogi gminnej nr 293862K Wierzchowina w miejscowości Gostwica				
1.1			Roboty przygotowawcze				
1 d.1. 1		KNR 2-31 1402-05	Mechaniczne ścinanie poboczy o grub. 10 cm	m ²	0,75*650,0* 2 = 975,00		
2 d.1. 1	D-05. 03.17	KNR AT-03 0101-02	Roboty remontowe - cięcie piłą nawierzchni bitumicznych na gł. 6-10 cm	m	4,0*2+3,50* 2,0 = 15,00		
1.2			Roboty ziemne				
3 d.1. 2	D-02. 01.01. 15	KNNR 1 0202- 08	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki 0.60 m3 w gr.kat. III-IV z transp.urobku na odległość według wskazania wykonawcy - czyszczenie rowu	m ³	0,7*0,4* 900,0 = 252,00		
1.3			Rów umocniony				
4 d.1. 3	D-08. 01.01. 12	KNR 2-31 0402-01	Ława pod korytko z pospółki	m ³	0,6*0,2* 10,0 = 1,20		
5 d.1. 3	D-08. 05.01. 11	KNNR 6 0606- 04	Ścieki 50x50x15 z elementów betonowych na podsypce cementowo-piaskowej -	m	10,0		
6 d.1. 3	D-06. 01.01 03	KNNR 10 0407-01	Wykonanie ubezpieczenia płytami ażurowymi typu "Krata" mała 90x60x10 cm - skarpy	m ²	0,9*10,0*2 = 18,00		
1.4			Nawierzchnia				
7 d.1. 4	D-05. 03.26a 4	KNR AT-03 0202-02	Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową na zimno podbudowy lub nawierzchni betonowej/bitumicznej; zużycie emulsji 0,5 kg/m2	m ²	4,0*375,0+ 3,50* (650,0- 375,0) = 2462,50		
8 d.1. 4	D-04. 08.01 4	KNNR 6 0108- 02	Wyrównanie istniejącej podbudowy betonem asfaltowym 0/16	t	183,00		
8' d.1. 4	D-05. 03.05. 27	KNNR 6 0309- 03	Nawierzchnie z betonu asfaltowego o grubości 5 cm (warstwa ścieralna)- masa grysowa 0/12,8	m ²	2681,88		
1.5			Pobocza				
9 d.1. 5	D-06. 03.01 5	KNNR 6 1301- 03	Uzupełnieniem materiałem miejscowym - pospółka gr 10,0 cm	m ³	0,5*650,0* 2*0,08 = 52,00		
10 d.1. 5	D-06. 03.01 5	KNNR 6 1301- 02	Zagęszczanie poboczy	m ²	0,5*650,0*2 = 650,00		
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT							
Podatek VAT							
Ogółem wartość kosztorysowa robót							

Słownie: