

PRZEDMIAR ROBÓT

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45421000-4 Roboty w zakresie stolarki budowlanej

NAZWA INWESTYCJI : WYMIANA STOLARKI OKIENNEJ W SZKOLE PODSTAWOWEJ W OLSZANIE
ADRES INWESTYCJI : BRZEZNA, GMINA PODEGRODZIE
INWESTOR : URZĄD GMINY PODEGRODZIE
ADRES INWESTORA : 33 - 386 PODEGRODZIE 248

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : ADAM NOWACKI
DATA OPRACOWANIA : 26.03.2008

Ogółem wartość kosztorysowa robót : 0.00 zł

Słownie: zero i 00/100 zł

WYKONAWCA :

ADAM NOWACKI
TECHNIK BUDOWLANY
upr. 1229/A-51/78 konstrukcyjno-budowlane
upr. 7342-61/94 instalacyjno-inżynierskie
ul. Tarnowska 114 - tel. 018/441 87 71
33-300 NOWY SĄCZ

A. Nowacki

Data opracowania
26.03.2008

INWESTOR :
PODINSPEKTOR
ds. inwestycji i remontów

Jan Sadowy
Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		Wymiana stolarki okiennej drewnianej na PCV			
1 KNR 4-01 d.1 0354-05	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni ponad 2 m2	m ²			
	226.732	m ²		226.732	
				RAZEM	226.732
2 KNR-W 2-02 d.1 1018-04	Okna z kształtowników z wysokoudarowego PCW o powierzchni ponad 1.5 m2, profil pięciokomorowy, kolor biały z nawiewnikami higrosterowanymi automatycznymi, górna oraz dolna część okna stała, boczne kwatery rozwierano - uchylne, szklone dwuszybowo o współcz. U=1,0 (2.46*2.16)*31	m ²			
		m ²		164.722	
				RAZEM	164.722
3 KNR-W 2-02 d.1 1018-04	Okna z kształtowników z wysokoudarowego PCW o powierzchni ponad 1.5 m2, profil pięciokomorowy, kolor biały z nawiewnikami higrosterowanymi automatycznymi, rozwierano - uchylne, część górna wyposażona w słownik elektryczny do uchyłu kwatery okna, szklone dwuszybowo o współcz. U=1,0. Okno wzmocnione profilem zamkniętym 40x40x3 mm kotwionym do ścian bocznych kołkami rozporowymi (śruba fi 10 mm) (2.65*3.90)*6	m ²			
		m ²		62.010	
				RAZEM	62.010
2		Roboty remontowe			
4 NNRNKB d.2 202 0541-02	(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu ponad 25 cm	m ²			
	32.085	m ²		32.085	
				RAZEM	32.085
5 KNR 4-01 d.2 0708-02	Analogia - wykonanie tynków zwykłych zewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ościeżach szerokości do 25 cm	m			
	272.880	m		272.880	
				RAZEM	272.880
6 KNR 4-01 d.2 0708-01	Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ościeżach szerokości do 15 cm	m			
	272.880	m		272.880	
				RAZEM	272.880
7 KNR 4-01 d.2 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m ²			
	40.932	m ²		40.932	
				RAZEM	40.932
8 NNRNKB d.2 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłożu preparatami - powierzchnie pionowe	m ²			
	40.932	m ²		40.932	
				RAZEM	40.932
9 KNR 4-01 d.2 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian	m ²			
	40.932	m ²		40.932	
				RAZEM	40.932
10 KNR-W 5-08 d.2 0114-04	Montaż listew elektroinstalacyjnych (naściennych, przypodłogowych i ściennych) mocowanych przez przykręcanie na podłożu ceglanym	m			
	65.00	m		65.000	
				RAZEM	65.000
11 KNR-W 5-08 d.2 0214-01	Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układane w korytkach - przewód OMY 3x1,5mm2	m			
	92.00	m		92.000	
				RAZEM	92.000
12 KNR-W 5-08 d.2 0304-06	Montaż na gotowym podłożu odgałęźników bryzgoszczelnych bakelitowych przez przykręcenie (4 wyloty)	szt.			
	4.00	szt.		4.000	
				RAZEM	4.000
13 KNR-W 5-08 d.2 0307-02	Montaż na gotowym podłożu przycisków sterowniczych	szt.			
	2.00	szt.		2.000	
				RAZEM	2.000
14 KNR-W 5-08 d.2 0407-01	Montaż osprzętu modułowego w rozdzielnicach - wyłącznik nadprądowy 1-bieg. - S 301 B10	szt.			
	2.00	szt.		2.000	
				RAZEM	2.000
15 KNR-W 5-08 d.2 0402-01	Montaż stycznika SM 20	szt.			
	2.00	szt.		2.000	
				RAZEM	2.000
16 KNR-W 5-08 d.2 0402-01	Montaż lamki sygnalizacyjnej LS190	szt.			
	2.00	szt.		2.000	
				RAZEM	2.000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
17	KNR-W 4-03	Sprawdzenie i pomiar kompletnego 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia 1.00	pomiar		
d.2	1202-01		pomiar	1.000	
				RAZEM	1.000
18	KNR-W 4-03	Pierwszy pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznych w obwodzie 1-fazowym 1.00	pomiar		
d.2	1208-01		pomiar	1.000	
				RAZEM	1.000
19	KNR-W 4-03	Następny pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznych w obwodzie 1-fazowym 3.00	pomiar		
d.2	1208-02		pomiar	3.000	
				RAZEM	3.000

ADAM NOWACKI
TECHNIK BUDOWLANY
upr. 1229/A-51/78 konstrukcyjno-budowlane
upr. 7342-61/94 instalacyjno-inżynierskie
ul. Tarnowska 114 - tel. 018/441 87 71
33-300 NOWY SĄCZ

A. Nowacki